



**STUDIO MACRI'
TECNICI ASSOCIATI**

Progetti integrati
d' Ingegneria
ed Architettura

RECAPITI e - mail:
studiomacriz@outlook.com
studiomacriassociati@hotmail.it
[pec: domenico.macri1@ingpec.eu](mailto:pec:domenico.macri1@ingpec.eu)

SEDE OPERATIVA ED
AMM.VA
Centro Lucrezia della Valle
Via Lucrezia della Valle n.19/40

88100 CATANZARO (CZ)

Tel. e Fax 0961 753475

COMUNE DI CARDINALE (PROVINCIA DI CATANZARO)

PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA

DATA:		
GIUGNO 2026	PROGETTISTA :	DIRETTORE DEI LAVORI:
	ING. DOMENICO MACRI'	ING. DOMENICO MACRI'

	TITOLO DEL PROGETTO:
	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLE PENDICI SOVRASTANTI IL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI CARDINALE – CODICE CZ042A/10.

Prot. Dis.	Modifiche:	1
	Sostituisce il N.	2
	Sostituito dal N.	3
ALL. N.	Oggetto del Disegno:	
A11.	QUADRO COMPARATIVO	
2.1V		

SCALA:	ENTE APPALTANTE:
	COMMISSARIO DEL GOVERNO per il contrasto dissesto R. Calabria- info@pec.dissestocalabria.it
	RESPONSABILE U.P. – Geom. A. FALVO- e-mail: a.falvo@dissestocalabria.it

A TERMINI DI LEGGE – ART. 2578 DEL C.C. CI RISERVIAMO L'ESCLUSIVA PROPRIETA' DI QUESTO ELABORATO TECNICO, CON DIVIETO DI COPIARLO O RIPRODURLO SENZA IL NOSTRO CONSENSO SCRITTO

Comune di
Provincia di

OGGETTO:

COMMITTENTE: COMMISSARIO DI GOVERNO per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria

IMPRESA: BUILDERS S.R.L.; CO.E.S di FRANCESCO GUZZO SRL; FAMAR COSTRUZIONI; ROGU COSTRUZIONI

QUADRO COMPARATIVO

DESCRIZIONE	IMPORTO
Lavori a base d'asta Manodopera sui lavori al netto della sicurezza Oneri della sicurezza Somme a disposizione dell'amministrazione Costo complessivo dell'opera	

CARDINALE (CZ), lì GIUGNO 2026

Il Tecnico:
ING. DOMENICO MACRI

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
T - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE 1 - 1) COLLETTORE INTERNO ABITATO 1.1 - 1.1) COLLETTORE MARCHESE 1.1.1 - 1.1.1) Demolizioni, disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterrì, conferimenti 22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica cad	1,00	€ 297,28	€ 297,28					1,00	-100,00%	€	297,28
22CL.PR.R.0210.60.b - Taglio di superfici piane in conglomer... cavidotti su conglomerato cementizio profondità di taglio da 101 mm a 150 mm m	140,00	€ 15,06	€ 2.108,40					140,00	-100,00%	€	2.108,40
22CL.PR.R.0210.60.c - Taglio di superfici piane in conglomer... cavidotti su conglomerato cementizio profondità di taglio da 151 mm a 200 mm m	60,00	€ 40,16	€ 2.409,60					60,00	-100,00%	€	2.409,60
22CL.PR.R.0260.130.a - DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOF... risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm mq	220,00	€ 11,50	€ 2.530,00					220,00	-100,00%	€	2.530,00
22CL.PR.R.0260.130.b - DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOF... risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm mq	220,00	€ 15,96	€ 3.511,20					220,00	-100,00%	€	3.511,20
A Riportare:			€ 10.856,48							€	10.856,48

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 10.856,48								€ 10.856,48
22CL.PR.U.0510.60.a - DEMOLIZIONE DI FONDAZIONE STRADALE D... fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo	mc	130,00 € 6,94	€ 902,20					130,00	-100,00%	€	902,20
22CL.PR.U.0510.210.a - RIMOZIONE DI GRIGLIA IN FERRO Rimozi... o malta o altro materiale di fissaggio Rimozione di opera di griglia in ferro	kg	750,74 € 0,26	€ 195,19					750,74	-100,00%	€	195,19
22CL.PR.U.0510.220.a - RIMOZIONE /RIMISSIONE CHIUSINI Rimozi...stamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini	kg	600,00 € 1,35	€ 810,00					600,00	-100,00%	€	810,00
CAL23_01.A04.014.003 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...mbito del cantiere, in terreni sciolti. Scavo a sezione obbligata, in terredi ...bordo scavo - per profondità fino a 2 m	m³	12,00 €112,87975	€ 1.354,56					12,00	-100,00%	€	1.354,56
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50	m³	304,00 € 11,02000	€ 3.350,08					304,00	-100,00%	€	3.350,08
CAL23_01.A04.028.004 - SOVRAPPREZZI da applicarsi alle voci scavi: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbl...ofondità, oltre m 1,5, in rocce sciolte	m³	52,00 € 2,16315	€ 112,48					52,00	-100,00%	€	112,48
A Riportare:			€ 17.580,99							€	17.580,99

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 17.580,99								€ 17.580,99
CAL23_02.A07.001.007 - Carico, trasporto, scarico, movimentazione di manufatti, tiro in alto e calo in basso Movimentazione nell'area di cantiere, ... prima della demolizione dei materiali	m³	504,20 € 8,05805	€ 4.062,87					504,20	-100,00%	€	4.062,87
CAL23_01.A05.001.002 - Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo	m³	105,00 € 45,22089	€ 4.748,19					105,00	-100,00%	€	4.748,19
CAL23_01.A05.001.005 - Rinterro di scavi e buche Rinterro con materiale di risulta prov...teriale di risulta proveniente da scavo	m³	199,00 € 11,90365	€ 2.368,83					199,00	-100,00%	€	2.368,83
CAL23_04.A07.002.002 - Carico movimentazione e scarico di mat...tura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici per il trasporto ad impianti di smaltimento	m³	200,00 € 17,19300	€ 3.438,60					200,00	-100,00%	€	3.438,60
CAL23_PRREC.P17.009.001 - Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruz...3 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04)	Tn	225,00 € 35,01520	€ 7.878,42					225,00	-100,00%	€	7.878,42
CAL23_01.A04.011.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...l loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50	m³	115,00 € 23,28885	€ 2.678,22					115,00	-100,00%	€	2.678,22
A Riportare:			€ 42.756,12							€	42.756,12

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 42.756,12								€ 42.756,12
CAL23_05.A03.020.001 - Demolizione di muratura di qualsiasi g...l loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc.	m³	45,50	€ 76,79573	€ 3.494,21				45,50	-100,00%	€ 3.494,21	
Sommano 1.1.1 1.1.1) Demolizioni, disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, conferimenti			€ 46.250,33							€ 46.250,33	
Differenza di Spesa										€ 46.250,33	
1.1.2 - 1.1.2) Canale scatolare in c.a, tubazioni, 22CL.PR.U.0210.50.d - COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Fornitu...richi di rottura previsti in progetto Collettori da mm 1200 x 1000	m	35,00	€ 327,82	€ 11.473,70				35,00	-100,00%	€ 11.473,70	
22CL.PR.U.0210.50.g - COLLETTORI FOGNATI SCATOLARI Fornitu...richi di rottura previsti in progetto Collettori da mm 1400 x 1200	m	40,00	€ 455,94	€ 18.237,60				40,00	-100,00%	€ 18.237,60	
22CL.PR.E.0320.10.a - Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 fino a Rck 35	mc	83,20	€ 3,42	€ 284,54				83,20	-100,00%	€ 284,54	
22CL.PR.E.0320.10.c - Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XD1 -XD3	mc	83,20	€ 5,40	€ 449,28				83,20	-100,00%	€ 449,28	
A Riportare:			€ 30.445,12							€ 30.445,12	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 30.445,12								€ 30.445,12
CAL23_01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4	m³	44,50	€158,36206	€ 7.047,11				44,50	-100,00%	€	7.047,11
CAL23_PR.P10.007.002 - Calcestruzzo preconfezionato ordinario...tteristica C20/25, aggregato Dmax 32 mm consistenza S4	m³	31,45	€150,97775	€ 4.748,25				31,45	-100,00%	€	4.748,25
CAL23_01.B04.005.006 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4	m³	83,20	€179,98091	€ 14.974,41				83,20	-100,00%	€	14.974,41
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	m²	26,00	€ 27,56003	€ 716,56				26,00	-100,00%	€	716,56
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	m²	357,50	€ 33,80230	€ 12.084,32				357,50	-100,00%	€	12.084,32
CAL23_01.B03.001.006 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conf... i previsti controlli. Acciaio in barre	kg	7.680,00	€ 2,57104	€ 19.745,59				7.680,00	-100,00%	€	19.745,59
CAL23_01.F06.002.021 - Fornitura e posa in A Riportare:			€ 89.761,36							€	89.761,36

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 89.761,36								€ 89.761,36
opera di tubazioni...hiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in o...bazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm	m	50,00	€ 26,07560	€ 1.303,78				50,00	-100,00%	€	1.303,78
CAL23_01.F06.002.023 - Fornitura e posa in opera di tubazioni...hiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in o...bazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm	m	50,00	€ 47,11925	€ 2.355,96				50,00	-100,00%	€	2.355,96
CAL23_01.F06.002.024 - Fornitura e posa in opera di tubazioni...hiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in o...bazioni diam. est. 315 mm spess. 6,2 mm	m	140,00	€ 71,04658	€ 9.946,52				140,00	-100,00%	€	9.946,52
CAL23_PR.P12.008.002 - Pozzetto di ispezione o decantazione i...tificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 40x40x40, sp. 3,5	cad	10,00	€ 55,20460	€ 552,05				10,00	-100,00%	€	552,05
CAL23_PR.P12.008.011 - Pozzetto di ispezione o decantazione i...tificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 150x150x100 sp15	cad	20,00	€392,15000	€ 7.843,00				20,00	-100,00%	€	7.843,00
CAL23_01.B05.001.001 - Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in PVC (waterstop) per la real...inserire nella parte centrale del getto	m	35,20	€ 17,52202	€ 616,78				35,20	-100,00%	€	616,78
A Riportare:			€ 112.379,45								€ 112.379,45

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 112.379,45								€ 112.379,45
CAL23_01.D05.017.007 - Rivestimenti e protezioni impermeabili Sovrapprezzo per impermeabilizzazione ...ogeneizzazione. Per ogni kg di additivo	kg	83,20 € 29,65160	€ 2.467,01					83,20	-100,00%		€ 2.467,01
CAL23_PR.P07.120.004 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale...0 t) per chiusini (lapidi) e /o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta erm... dimensioni 700x700 luce netta 600x600.	cad	27,00 €255,84571	€ 6.907,83					27,00	-100,00%		€ 6.907,83
Sommano 1.1.2 1.1.2) Canale scatolare in c.a, tubazioni,			€ 121.754,29								€ 121.754,29
Differenza di Spesa											€ 121.754,29
1.1.3 - 1.1.3) Opere speciali											
CAL23_14.R04.010.001 - Armatura metallica per micropali in tubi di acciaio S 355, congiunti a mezzo saldatura o manicotto filettato	kg	2.250,00 € 3,06990	€ 6.907,28					2.250,00	-100,00%		€ 6.907,28
CAL23_14.R04.002.002 - Micropalo con andamento verticale o in... a due volte il volume teorico del foro per diametro esterno pari a 90-129 mm	m	150,00 € 61,09950	€ 9.164,93					150,00	-100,00%		€ 9.164,93
CAL23_01.A04.029.002 - Realizzazione di armatura di sostegno ...gni mq di superficie di scavo protetta. da mt 1,50 a mt 3,00	m²	80,00 € 18,68241	€ 1.494,59					80,00	-100,00%		€ 1.494,59
CAL23_01.A04.029.003 - Realizzazione di			€ 17.566,80								€ 17.566,80
A Riportare:											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 17.566,80								€ 17.566,80
armatura di sostegno ...gni mq di superficie di scavo protetta. da mt 3,00 a mt 5,00	m²	1,00	€ 22,00527	€ 22,01				1,00	-100,00%	€	22,01
CAL23_PRDSC.P05.002.001 - Puntellatura di strutture:speroni di c...ngolo giunto con noleggio del materiale Noleggio del materiale per un mese	cad/30gg	440,00	€ 0,07615	€ 33,51				440,00	-100,00%	€	33,51
CAL23_PRDSC.P05.002.002 - Puntellatura di strutture:speroni di c...ngolo giunto con noleggio del materiale Approvvigionamento, montaggio, smontaggio e ritiro del materiale a fine lavori	cad	440,00	€ 7,01099	€ 3.084,84				440,00	-100,00%	€	3.084,84
Sommano 1.1.3 1.1.3) Opere speciali			€ 20.707,16							€	20.707,16
Differenza di Spesa										€	20.707,16
1.1.4 - 1.1.4) Pavimentazioni											
22CL.PR.E.0320.10.b - Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento S4-S5 oltre a Rck 35	mc	84,00	€ 5,04	€ 423,36				84,00	-100,00%	€	423,36
22CL.PR.E.0320.10.g - Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: per impiego di inerti con D max 20 mm	mc	84,00	€ 5,40	€ 453,60				84,00	-100,00%	€	453,60
CAL23_01.B03.001.002 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20			€ 876,96							€	876,96
A Riportare:											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 876,96								€ 876,96
kg	1.942,50	€ 3,54292	€ 6.882,12					1.942,50	-100,00%		€ 6.882,12
CAL23_01.B04.315.005 - getto in opera di calcestruzzo per pav...mare) per ambiente con umidità moderata in periodo invernale, classe di resist... caratteristica C28/35 – consistenza S4	m³	84,00	€192,46646					84,00	-100,00%		€ 16.167,18
Sommano 1.1.4 1.1.4) Pavimentazioni			€ 23.926,26								€ 23.926,26
Differenza di Spesa											€ 23.926,26
11.5 - 1.1.5) Interferenze di linea											
CAL23_01.F06.002.021 - Fornitura e posa in opera di tubazioni...hiere ed anello elastomerico di tenuta. Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in o...bazioni diam. est. 160 mm spess. 3,2 mm	m	200,00	€ 26,07560					200,00	-100,00%		€ 5.215,12
CAL23_02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calcestruz...atura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra	m³	14,00	€415,27686					14,00	-100,00%		€ 5.813,88
CAL23_06.I01.007.011 - Fornitura e posa di tubo in polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE...idi in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm	m	100,00	€ 18,19463					100,00	-100,00%		€ 1.819,46
CAL23_06.I01.007.014 - Fornitura e posa di tubo in polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10											
A Riportare:			€ 12.848,46								€ 12.848,46

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 12.848,46								€ 12.848,46
Tubo in polietilene ad alta densità PE...di in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm	m	100,00 € 41,68985	€ 4.168,99					100,00	-100,00%		€ 4.168,99
CAL23_06.I01.008.002 - Fornitura e posa in opera rete di scar... speciali, sono esclusi gli staffaggi : Ø40 mm	m	100,00 € 15,63254	€ 1.563,25					100,00	-100,00%		€ 1.563,25
Sommano 11.5 1.1.5) Interferenze di linea			€ 18.580,70								€ 18.580,70
Differenza di Spesa											€ 18.580,70
Riepilogo:											
1.1.1 - 1.1.1) Demolizioni, disfacimenti, rimozioni, scavi, rinterri, conferimenti			€ 46.250,33			€ 0,00					€ 46.250,33
1.1.2 - 1.1.2) Canale scatolare in c.a, tubazioni,			€ 121.754,29			€ 0,00					€ 121.754,29
1.1.3 - 1.1.3) Opere speciali			€ 20.707,16			€ 0,00					€ 20.707,16
1.1.4 - 1.1.4) Pavimentazioni			€ 23.926,26			€ 0,00					€ 23.926,26
11.5 - 1.1.5) Interferenze di linea			€ 18.580,70			€ 0,00					€ 18.580,70
Sommano 1.1 1.1) COLLETTORE MARCHESE			€ 231.218,74								€ 231.218,74
Differenza di Spesa											€ 231.218,74
Riepilogo:											
1.1 - 1.1) COLLETTORE MARCHESE			€ 231.218,74			€ 0,00					€ 231.218,74
Sommano 1 1) COLLETTORE INTERNO ABITATO			€ 231.218,74								€ 231.218,74
Differenza di Spesa											€ 231.218,74

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
2 - 2) FOSSI											
2.1 - 2.1) FOSSE MARCHESE RAMO 1 (2 da Preliminare)											
2.1.1 - 2.1.1) PARTE ALTA - stradina (riprofilatura)											
22CL.PR.U.0530.110.a - LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E ONDULATO ...so bulloneria ed organi di giunzione. Lamiera in acciaio zincato e ondulato ...orma EN 1090-2 classe d'esecuzione EXC2											
kg	2.500,00	€ 6,63	€ 16.575,00	2.500,00	€ 6,63	€ 16.575,00					
22CL.PR.U.0940.10.b - Interventi antiersivi di rivestimento Idrosemina											
mq	1.616,00	€ 0,92	€ 1.486,72	1.616,00	€ 0,92	€ 1.486,72					
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica											
cad	1,00	€ 297,28	€ 297,28	1,00	€ 297,28	€ 297,28					
22CL.PR.U.0940.20.h - Interventi stabilizzanti Fascinata viva drenante su pendio											
m	80,00	€ 62,63	€ 5.010,40	80,00	€ 62,63	€ 5.010,40					
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50											
m³	40,00	€ 11,02000	€ 440,80	40,00	€ 11,02000	€ 440,80					
CAL23_04.A07.002.003 - Carico											
A Riportare:			€ 23.810,20			€ 23.810,20					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 23.810,20			€ 23.810,20					
movimentazione e scarico di mat...tura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da ...iore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	m³	2.554,00	€ 13,11805	€ 33.503,50	2.554,00	€ 13,11805	€ 33.503,50				
CAL23_01.A04.001.007-REV - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con me...e e simili o con trovanti fino ad 1 mc)	m³	2.514,00	€ 8,74115	€ 21.975,25	2.514,00	€ 8,74115	€ 21.975,25				
CAL23_16.E03.022.083 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di protezion...posizionarsi alle varie quote di lavoro	m²	1.600,00	€ 11,33440	€ 18.135,04	1.600,00	€ 11,33440	€ 18.135,04				
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m	m³	15,00	€212,82360	€ 3.192,35	15,00	€212,82360	€ 3.192,35				
CAL23_16.A04.001.001 - Scotico superficiale spinto fino a una...ento autorizzato o in aree di cantiere. su piano orizzontale	m²				600,00	€ 3,36244	€ 2.017,46	600,00	100,00%	€ 2.017,46	
N.P.01_CAL23_09.V01.024.001 - Disboscamento e ripulitura di sottobos...la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25			€ 100.616,34			€ 102.633,80				€ 2.017,46	
A Riportare:											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 100.616,34			€ 102.633,80				€ 2.017,46	
e per densità minime del 20%.											
m²				800,00	€ 4,52789	€ 3.622,31	800,00		100,00%	€ 3.622,31	
Sommano 2.1.1 2.1.1) PARTE ALTA - stradina (riprofilatura)			€ 100.616,34			€ 106.256,11				€ 5.639,77	
Differenza di Spesa										€ 5.639,77	
2.1.2 - 2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado a testa fosso-stradina)											
22CL.PR.E.0340.10.a - Acciaio in barre per armature di congl...ilità) in conformità al D.M. 17.01.2018											
Acciaio in barre per armature											
kg	900,00	€ 2,57	€ 2.313,00	900,00	€ 2,57	€ 2.313,00					
22CL.PR.U.0940.10.b - Interventi antiersivi di rivestimento											
Idrosemina											
m²	2.290,00	€ 0,92	€ 2.106,80	2.290,00	€ 0,92	€ 2.106,80					
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica											
cad	1,00	€ 297,28	€ 297,28	1,00	€ 297,28	€ 297,28					
22CL.PR.U.0930.210.a - Fornitura e posa di rivestimenti con m...non fuoriuscire dalla maglia della rete con spessore di 23 cm											
m²	60,00	€ 88,19	€ 5.291,40	60,00	€ 88,19	€ 5.291,40					
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50											
A Riportare:			€ 10.008,48			€ 10.008,48					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 10.008,48			€ 10.008,48					
m³	160,00	€ 11,02000	€ 1.763,20	160,00	€ 11,02000	€ 1.763,20					
CAL23_04.A07.002.003 - Carico movimentazione e scarico di mat...tura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da ...iore a 50 q, per trasporti fino a 10 km	m³	160,00	€ 13,11805	€ 2.098,89	160,00	€ 13,11805	€ 2.098,89				
CAL23_PR.P07.021.020 - Complementi metallici Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari	kg	300,00	€ 7,43820	€ 2.231,46	300,00	€ 7,43820	€ 2.231,46				
CAL23_16.E03.022.041 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera su parete ro...di rete metallica effettivamente stesa.	m²	618,64	€ 58,07615	€ 35.928,23	618,64	€ 58,07615	€ 35.928,23				
CAL23_16.E03.022.083 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di protezion...posizionarsi alle varie quote di lavoro	m²	618,64	€ 11,33440	€ 7.011,91	618,64	€ 11,33440	€ 7.011,91				
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m	m³	491,24	€212,82360	€ 104.547,47	491,24	€212,82360	€ 104.547,47				
CAL23_16.A03.006.001 - Decespugliamento A Riportare:			€ 163.589,64			€ 163.589,64					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: di scarpate stradali ...nici dotati di braccio decespugliatore, con raccolta e trasporto in discarica ...luogo indicato dei materiali di risulta			€ 163.589,64			€ 163.589,64					
m²	1.145,01	€ 1,42024	€ 1.626,19	1.145,00	€ 1,42024	€ 1.626,17		0,01		€	0,02
CAL23_16.A04.001.002 - Scotico superficiale spinto fino a una...ento autorizzato o in aree di cantiere. su superfici inclinate e su paramenti arginali	m²	1.144,04	€ 3,79154	€ 4.337,67	1.145,00	€ 3,79154	€ 4.341,31	0,96	0,08%	€ 3,64	
CAL23_01.A04.011.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...l loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50	m³	245,00	€ 23,28885	€ 5.705,77	245,00	€ 23,28885	€ 5.705,77				
N.P.01_CAL23_09.V01.024.001 - Disboscamento e ripulitura di sottobos...la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.	m²			572,50	€ 4,52789	€ 2.592,22	572,50		100,00%	€ 2.592,22	
Sommano 2.1.2 2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado a testa fosso-stradina)			€ 175.259,27			€ 177.855,11				€ 2.595,86	€ 0,02
Differenza di Spesa										€ 2.595,84	
2.1.3 - 2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI (guado)											
22CL.PR.E.0340.10.a - Acciaio in barre per armature di congl...ilità) in conformità al D.M. 17.01.2018 Acciaio in barre per armature	kg	450,00	€ 2,57	€ 1.156,50	450,00	€ 2,57	€ 1.156,50				
A Riportare:			€ 1.156,50			€ 1.156,50					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 1.156,50			€ 1.156,50					
22CL.PR.U.0930.210.a - Fornitura e posa di rivestimenti con m...non fuoriuscire dalla maglia della rete con spessore di 23 cm											
mq	36,00	€ 88,19	€ 3.174,84	36,00	€ 88,19	€ 3.174,84					
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50											
m³	129,00	€ 11,02000	€ 1.421,58	129,00	€ 11,02000	€ 1.421,58					
CAL23_02.A07.001.004 - Carico, trasporto, scarico, movimentazi...ofanature, tiro in alto e calo in basso											
Trasporto di materiali di risulta, pro... autorizzata.Per trasporti fino a 10 km											
m³	686,00	€ 12,35905	€ 8.478,31	686,00	€ 12,35905	€ 8.478,31					
CAL23_01.A05.001.005 - Rinterro di scavi e buche											
Rinterro con materiale di risulta prov...teriale di risulta proveniente da scavo											
m³	43,00	€ 11,90365	€ 511,86	43,00	€ 11,90365	€ 511,86					
CAL23_PR.P07.021.020 - Complementi metallici											
Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari											
kg	150,00	€ 7,43820	€ 1.115,73	150,00	€ 7,43820	€ 1.115,73					
CAL23_01.A04.001.007-REV - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici											
Scavo di sbancamento effettuato con me...e e simili o con trovanti fino ad 1 mc)											
m³	600,00	€ 8,74115	€ 5.244,69	600,00	€ 8,74115	€ 5.244,69					
CAL23_16.E03.022.041 - Rivestimenti,											
A Riportare:			€ 21.103,51			€ 21.103,51					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 21.103,51			€ 21.103,51					
barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera su parete ro...di rete metallica effettivamente stesa.	m²	50,00	€ 58,07615	€ 2.903,81	50,00	€ 58,07615	€ 2.903,81				
CAL23_16.E03.022.083 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di protezion...posizionarsi alle varie quote di lavoro	m²	150,00	€ 11,33440	€ 1.700,16	150,00	€ 11,33440	€ 1.700,16				
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m	m³	147,00	€212,82360	€ 31.285,07	147,00	€212,82360	€ 31.285,07				
CAL23_16.A03.006.001 - Decespugliamento di scarpate stradali ...nici dotati di braccio decespugliatore, con raccolta e trasporto in discarica ...luogo indicato dei materiali di risulta	m²				250,00	€ 1,42024	€ 355,06	250,00		100,00%	€ 355,06
N.P.01_CAL23_09.V01.024.001 - Disboscamento e ripulitura di sottobos...la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.	m²				200,00	€ 4,52789	€ 905,58	200,00		100,00%	€ 905,58
Sommano 2.1.3 2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI (guado)			€ 56.992,55			€ 58.253,19				€ 1.260,64	
A Riportare:										€ 1.260,64	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:										€ 1.260,64	
Differenza di Spesa										€ 1.260,64	
Riepilogo:											
2.1.1 - 2.1.1) PARTE ALTA - stradina (riprofilatura)			€ 100.616,34			€ 106.256,11				€ 5.639,77	
2.1.2 - 2.1.2) PARTE MEDIANA (da guado a testa fosso-stradina)			€ 175.259,27			€ 177.855,11				€ 2.595,86	€ 0,02
2.1.3 - 2.1.3) CONFLUENZA RAMI FOSSI (guado)			€ 56.992,55			€ 58.253,19				€ 1.260,64	
Sommano 2.1 2.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1 (2 da Preliminare)			€ 332.868,16			€ 342.364,41				€ 9.496,27	€ 0,02
Differenza di Spesa										€ 9.496,25	
2.2 - 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2											
22CL.PR.U.0940.10.b - Interventi antiersivi di rivestimento											
Idrosemina	mq	1.750,00	€ 0,92	€ 1.610,00	1.750,00	€ 0,92	€ 1.610,00				
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica	cad	1,00	€ 297,28	€ 297,28	1,00	€ 297,28	€ 297,28				
22CL.PR.U.0930.210.a - Fornitura e posa di rivestimenti con m...non fuoriuscire dalla maglia della rete con spessore di 23 cm	mq	60,00	€ 88,19	€ 5.291,40	60,00	€ 88,19	€ 5.291,40				
CAL23_16.E03.022.041 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie			€ 7.198,68			€ 7.198,68					
A Riportare:											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 7.198,68			€ 7.198,68					
certificate EPD Fornitura e posa in opera su parete ro...di rete metallica effettivamente stesa.	m²	288,00 € 58,07615	€ 16.725,93	288,00	€ 58,07615	€ 16.725,93					
CAL23_16.E03.022.083 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di protezion...posizionarsi alle varie quote di lavoro	m²	478,64 € 11,33440	€ 5.425,10	478,64	€ 11,33440	€ 5.425,10					
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m	m³	212,00 €212,82360	€ 45.118,60	212,00	€212,82360	€ 45.118,60					
CAL23_16.A03.006.001 - Decespugliamento di scarpate stradali ...nici dotati di braccio decespugliatore, con raccolta e trasporto in discarica ...luogo indicato dei materiali di risulta	m²	875,00 € 1,42024	€ 1.242,71	875,00	€ 1,42024	€ 1.242,71					
CAL23_16.A04.001.002 - Scotico superficiale spinto fino a una...ento autorizzato o in aree di cantiere. su superfici inclinate e su paramenti arginali	m²	875,00 € 3,79154	€ 3.317,60	875,00	€ 3,79154	€ 3.317,60					
CAL23_01.A04.011.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...l loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50											
A Riportare:			€ 79.028,62			€ 79.028,62					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 79.028,62			€ 79.028,62					
m³	147,00	€ 23,28885	€ 3.423,46	147,00	€ 23,28885	€ 3.423,46					
N.P.01_CAL23_09.V01.024.001 - Disboscamento e ripulitura di sottobos...la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.											
m²				53,00	€ 4,52789	€ 239,98	53,00		100,00%	€ 239,98	
Sommano 2.2 2.2) FOSSO MARCHESE RAMO 2			€ 82.452,08			€ 82.692,06				€ 239,98	
Differenza di Spesa										€ 239,98	
2.3 - 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da Preliminare)											
2.3.1 - 2.3.1) RIPRISTINO FOSSO											
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica											
cad	1,00	€ 297,28	€ 297,28	1,00	€ 297,28	€ 297,28					
22CL.PR.U.0930.210.a - Fornitura e posa di rivestimenti con m...non fuoriuscire dalla maglia della rete con spessore di 23 cm											
m²	126,00	€ 88,19	€ 11.111,94	126,00	€ 88,19	€ 11.111,94					
CAL23_01.B04.005.006 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4											
m³	22,23	€179,98091	€ 4.000,97	22,23	€179,98091	€ 4.000,97					
A Riportare:			€ 15.410,19			€ 15.410,19					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 15.410,19			€ 15.410,19					
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	m²	63,55	€ 27,56003	€ 1.751,44	63,55	€ 27,56003	€ 1.751,44				
CAL23_01.B03.001.005 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliora...ll'ambito di progettazione preliminare)	kg	3.048,80	€ 2,81151	€ 8.571,73	3.048,80	€ 2,81151	€ 8.571,73				
CAL23_16.E03.022.041 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera su parete ro...di rete metallica effettivamente stesa.	m²	60,00	€ 58,07615	€ 3.484,57	60,00	€ 58,07615	€ 3.484,57				
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m	m³	36,00	€212,82360	€ 7.661,65	36,00	€212,82360	€ 7.661,65				
CAL23_16.E03.022.095-REV - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ... fabbrica CE. Gabbioni di altezza 0,5 m	m³	13,85	€242,89265	€ 3.364,06	13,85	€242,89265	€ 3.364,06				
CAL23_01.A04.011.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...l loro recupero o del loro smaltimento.											
A Riportare:			€ 40.243,64			€ 40.243,64					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 40.243,64			€ 40.243,64					
fino alla profondità di m 1,50											
m³	150,00	€ 23,28885	€ 3.493,33	150,00	€ 23,28885	€ 3.493,33					
CAL23_01.D05.017.007 - Rivestimenti e protezioni impermeabili											
Sovrapprezzo per impermeabilizzazione ...ogeneizzazione. Per ogni kg di additivo											
kg	22,23	€ 29,65160	€ 659,16	22,23	€ 29,65160	€ 659,16					
CAL23_16.A03.006.001 - Decespugliamento di scarpate stradali ...nici dotati di braccio decespugliatore,											
con raccolta e trasporto in discarica ...luogo indicato dei materiali di risulta											
m²				63,00	€ 1,42024	€ 89,48	63,00		100,00%	€ 89,48	
N.P.01_CAL23_09.V01.024.001											
- Disboscamento e ripulitura di sottobos...la pulizia iniziale e finale dell'area.											
con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.											
m²				31,50	€ 4,52789	€ 142,63	31,50		100,00%	€ 142,63	
Sommano 2.3.1 2.3.1) RIPRISTINO FOSSO			€ 44.396,13			€ 44.628,24				€ 232,11	
Differenza di Spesa										€ 232,11	
2.3.2 - 2.3.2) RIPARTITORE											
CAL23_01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali											
classe di resistenza caratteristica C16/20											
- consistenza S4											
m³	2,50	€158,36206	€ 395,91	2,50	€158,36206	€ 395,91					
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato,											
raramente asciutto											
classe di resistenza caratteristica C25/30											
A Riportare:			€ 395,91			€ 395,91					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 395,91			€ 395,91					
- consistenza S4											
m³	6,88	€169,16516	€ 1.163,86	6,88	€169,16516	€ 1.163,86					
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce											
m²	2,50	€ 27,56003	€ 68,90	2,50	€ 27,56003	€ 68,90					
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri											
m²	15,00	€ 33,80230	€ 507,03	15,00	€ 33,80230	€ 507,03					
CAL23_PR.P07.021.021 - Complementi metallici Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari,											
kg	400,00	€ 8,09600	€ 3.238,40	400,00	€ 8,09600	€ 3.238,40					
CAL23_01.B03.001.005 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliora...ll'ambito di progettazione preliminare)											
kg	900,00	€ 2,81151	€ 2.530,36	900,00	€ 2,81151	€ 2.530,36					
CAL23_02.A03.002.002 - Demolizione di strutture in calcestruz...atura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata fuori terra											
m³	2,80	€375,94346	€ 1.052,64	2,80	€375,94346	€ 1.052,64					
CAL23_01.A04.011.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...l loro recupero o del loro smaltimento.											
A Riportare:			€ 8.957,10			€ 8.957,10					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 8.957,10			€ 8.957,10					
fino alla profondità di m 1,50											
m³	29,25	€ 23,28885	€ 681,20	29,25	€ 23,28885	€ 681,20					
Sommano 2.3.2 2.3.2) RIPARTITORE			€ 9.638,30			€ 9.638,30				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00
2.3.3 - 2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE (CENGIA)											
22CL.PR.U.0530.110.a - LAMIERA IN ACCIAIO ZINCATO E ONDULATO ...so bulloneria ed organi di giunzione. Lamiera in acciaio zincato e ondulato ...orma EN 1090-2 classe d'esecuzione EXC2											
kg	625,00	€ 6,63	€ 4.143,75	625,00	€ 6,63	€ 4.143,75					
22CL.PR.U.0940.10.b - Interventi antiersivi di rivestimento Idrosemina											
m²	150,00	€ 0,92	€ 138,00	150,00	€ 0,92	€ 138,00					
22CL.PR.E.0260.40.d - Perfori in rocce tenere ed in terreni ...giunta dall'utensile di perforazione. Per diametro medio reso di mm 110-149											
m	-27,33	€ 87,33	-€ 2.386,73	-27,33	€ 87,33	-€ 2.386,73					
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50											
m³	150,00	€ 11,02000	€ 1.653,00	150,00	€ 11,02000	€ 1.653,00					
CAL23_01.A05.001.005 - Rinterro di scavi e buche Rinterro con materiale di risulta prov...teriale di risulta proveniente da scavo											
m³	109,50	€ 11,90365	€ 1.303,45	109,50	€ 11,90365	€ 1.303,45					
A Riportare:			€ 4.851,47			€ 4.851,47					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 4.851,47			€ 4.851,47					
CAL23_06.I01.007.003 - Fornitura e posa di tubo in polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE...di in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm	m	60,00	€ 26,34413	€ 1.580,65	60,00	€ 26,34413	€ 1.580,65				
CAL23_16.E03.022.101 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di struttura...73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m	m²	58,40	€274,97305	€ 16.058,43	58,40	€274,97305	€ 16.058,43				
CAL23_16.E08.001.001 - Staccionata in legno di castagno forma...e da due ordini di paletti orizzontali. altezza fuori terra cm 110 paletti ver...m 18 paletti orizzontali diametro cm 10	m	70,00	€ 55,55475	€ 3.888,83	70,00	€ 55,55475	€ 3.888,83				
CAL23_16.A03.006.002 - Decespugliamento di scarpate stradali ...nici dotati di braccio decespugliatore, senza rimozione dei materiali di risulta	m²				75,00	€ 36,18852	€ 2.714,14	75,00		100,00%	€ 2.714,14
N.P.01_CAL23_09.V01.024.001 - Disboscamento e ripulitura di sottobos...la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%.	m²				37,50	€ 4,52789	€ 169,80	37,50		100,00%	€ 169,80
Sommano 2.3.3 2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE (CENGIA)			€ 26.379,38			€ 29.263,32				€ 2.883,94	
A Riportare:										€ 2.883,94	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:										€ 2.883,94	
Differenza di Spesa										€ 2.883,94	
Riepilogo:											
2.3.1 - 2.3.1) RIPRISTINO FOSSO			€ 44.396,13			€ 44.628,24				€ 232,11	
2.3.2 - 2.3.2) RIPARTITORE			€ 9.638,30			€ 9.638,30					
2.3.3 - 2.3.3) SISTEMAZIONE GRADONE (CENGIA)			€ 26.379,38			€ 29.263,32				€ 2.883,94	
Sommano 2.3 2.3) FOSSO DONNALERIO (4 da Preliminare)			€ 80.413,81			€ 83.529,86				€ 3.116,05	
Differenza di Spesa										€ 3.116,05	
2.4 - 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da Preliminare)											
2.4.2 - 2.5.2) COPERTURA CANALE FUGATORE											
18.P04.A05.005+20% - Pali di legno durabile (larice, castag...cortecciati ed eventualmente impregnati 005) del diametro da cm 20 a cm 25	m³	4,05	€ 162,74	€ 659,10	4,05	€ 162,74	€ 659,10				
22CL.PR.E.1940.30.a - Zincatura a caldo di manufatti in acci... specificazioni UNI-EN -ISO 2078 e 2064: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza	kg	750,00	€ 3,56	€ 2.670,00	750,00	€ 3,56	€ 2.670,00				
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50	m³	9,00	€ 11,02000	€ 99,18	9,00	€ 11,02000	€ 99,18				
A Riportare:			€ 3.428,28			€ 3.428,28					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 3.428,28			€ 3.428,28					
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4	m³	30,50	€169,16516	€ 5.159,53	30,50	€169,16516	€ 5.159,53				
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	m²	46,50	€ 27,56003	€ 1.281,54	46,50	€ 27,56003	€ 1.281,54				
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	m²	60,00	€ 33,80230	€ 2.028,14	60,00	€ 33,80230	€ 2.028,14				
CAL23_PR.P07.021.018 - Complementi metallici Ferro lavorato per catene, cerchiature...da muro, tenditori, zanche, piattabande	kg	750,00	€ 7,52675	€ 5.645,06	750,00	€ 7,52675	€ 5.645,06				
CAL23_01.B03.001.005 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliora...ll'ambito di progettazione preliminare)	kg	3.175,00	€ 2,81151	€ 8.926,54	3.175,00	€ 2,81151	€ 8.926,54				
Sommano 2.4.2 2.5.2) COPERTURA CANALE FUGATORE			€ 26.469,09			€ 26.469,09				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00
2.4.3 - 2.5.3) VASCA VARIE											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
22CL.PR.E.1940.30.a - Zincatura a caldo di manufatti in acci... specificazioni UNI-EN -ISO 2078 e 2064: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza	kg	200,00 €	3,56 €	712,00	200,00 €	3,56 €	712,00				
22CL.PR.U.0510.270.a - ESPURGO DI MATERIALI Espurgo di mate...ro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano	mc	6,00 €	227,70 €	1.366,20	6,00 €	227,70 €	1.366,20				
22CL.PR.U.0510.280.a - ESPURGO DI MATERIALI Espurgo di mate...ltro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a macchina	mc	40,00 €	237,29 €	9.491,60	40,00 €	237,29 €	9.491,60				
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4	m³	5,92 €	169,16516 €	1.001,46	5,92 €	169,16516 €	1.001,46				
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	m²	10,00 €	33,80230 €	338,02	10,00 €	33,80230 €	338,02				
CAL23_PR.P07.021.018 - Complementi metallici Ferro lavorato per catene, cerchiature...da A Riportare:			€	12.909,28		€	12.909,28				

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 12.909,28			€ 12.909,28					
muro, tenditori, zanche, piattabande											
kg 200,00	€ 7,52675	€ 1.505,35	200,00	€ 7,52675	€ 1.505,35						
CAL23_PR.P07.021.021 - Complementi metallici Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari,											
kg 500,00	€ 8,09600	€ 4.048,00	500,00	€ 8,09600	€ 4.048,00						
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m											
m³ 9,00	€212,82360	€ 1.915,41	9,00	€212,82360	€ 1.915,41						
CAL23_02.B10.036.004 - Perforazioni su partizioni murarie Perforazione del diametro fino a 36 mm...onglomerato cementizio, anche se armato											
cm 2.000,00	€ 0,60720	€ 1.214,40	2.000,00	€ 0,60720	€ 1.214,40						
CAL23_02.B10.021.003 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio... predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm											
cad 80,00	€ 15,79575	€ 1.263,66	80,00	€ 15,79575	€ 1.263,66						
CAL23_PR.P07.020.003 - Recinzioni in grigliato zincato a cald... ISO 1461:2009 da montare su new jersey Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.150 cm											
m 20,00	€ 93,23050	€ 1.864,61	20,00	€ 93,23050	€ 1.864,61						
CAL23_01.A05.002.003 - Formazione di rilevati											
A Riportare:			€ 24.720,71			€ 24.720,71					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 24.720,71			€ 24.720,71					
Formazione di rilevato secondo le sago...ppartenenti aigruppi A1, A2-4, A2-5, A3											
m³	15,00	€ 13,76953	€ 206,54	15,00	€ 13,76953	€ 206,54					
Sommano 2.4.3 2.5.3) VASCA VARIE			€ 24.927,25			€ 24.927,25					€ 0,00
Differenza di Spesa											€ 0,00
Riepilogo:											
2.4.2 - 2.5.2) COPERTURA CANALE FUGATORE			€ 26.469,09			€ 26.469,09					
2.4.3 - 2.5.3) VASCA VARIE			€ 24.927,25			€ 24.927,25					
Sommano 2.4 2.4) FOSSO CAVALIERE (3 da Preliminare)			€ 51.396,34			€ 51.396,34					€ 0,00
Differenza di Spesa											€ 0,00
2.5 - 2.5) FOSSO GIACCO (1 da Preliminare)											
22CL.PR.U.0940.10.b - Interventi antiersivi di rivestimento Idrosemina											
mq	24,00	€ 0,92	€ 22,08	24,00	€ 0,92	€ 22,08					
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica											
cad	1,00	€ 297,28	€ 297,28	1,00	€ 297,28	€ 297,28					
22CL.PR.U.0930.210.a - Fornitura e posa di rivestimenti con m...non fuoriuscire dalla maglia della rete con spessore di 23 cm											
A Riportare:			€ 319,36			€ 319,36					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 319,36			€ 319,36					
mq	12,00	€ 88,19	€ 1.058,28	12,00	€ 88,19	€ 1.058,28					
22CL.PR.U.0930.80.a - RIVESTIMENTO CON GEOCOMPOSITO RETE E B...di rete metallica effettivamente stesa. rivestimento semplice con ancoraggi pe...5m in ragione di 1 ogni 3 metri lineari											
mq	24,00	€ 54,80	€ 1.315,20	24,00	€ 54,80	€ 1.315,20					
22CL.PR.E.1940.30.a - Zincatura a caldo di manufatti in acci... specificazioni UNI-EN -ISO 2078 e 2064: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza											
kg	200,00	€ 3,56	€ 712,00	200,00	€ 3,56	€ 712,00					
CAL23_04.A07.002.001 - Carico movimentazione e scarico di mat...tura e provenienza giacenti in cantiere eseguito con mezzi meccanici nell'ambito del cantiere											
m³	15,00	€ 3,57123	€ 53,57	15,00	€ 3,57123	€ 53,57					
CAL23_04.A07.002.003 - Carico movimentazione e scarico di mat...tura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da ...iore a 50 q, per trasporti fino a 10 km											
m³	25,00	€ 13,11805	€ 327,95	25,00	€ 13,11805	€ 327,95					
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4											
m³	13,00	€169,16516	€ 2.199,15	13,00	€169,16516	€ 2.199,15					
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in A Riportare:			€ 5.985,51			€ 5.985,51					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 5.985,51			€ 5.985,51					
legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	m²	97,50 € 33,80230	€ 3.295,72	97,50	€ 33,80230	€ 3.295,72					
CAL23_PR.P07.021.018 - Complementi metallici Ferro lavorato per catene, cerchiature...da muro, tenditori, zanche, piattabande	kg	200,00 € 7,52675	€ 1.505,35	200,00	€ 7,52675	€ 1.505,35					
CAL23_01.B03.001.005 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliora...ll'ambito di progettazione preliminare)	kg	192,00 € 2,81151	€ 539,81	192,00	€ 2,81151	€ 539,81					
CAL23_16.E03.022.083 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di protezion...posizionarsi alle varie quote di lavoro	m²	24,00 € 11,33440	€ 272,03	24,00	€ 11,33440	€ 272,03					
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m	m³	16,00 €212,82360	€ 3.405,18	16,00	€212,82360	€ 3.405,18					
CAL23_16.A04.001.002 - Scotico superficiale spinto fino a una...ento autorizzato o in aree di cantiere.											
A Riportare:			€ 15.003,60			€ 15.003,60					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 15.003,60			€ 15.003,60					
su superfici inclinate e su paramenti arginali											
m²	25,00	€ 3,79154	€ 94,79	25,00	€ 3,79154	€ 94,79					
CAL23_01.A04.011.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...l loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50	m³	60,00	€ 23,28885	€ 1.397,33	60,00	€ 23,28885	€ 1.397,33				
CAL23_02.B10.036.004 - Perforazioni su partizioni murarie Perforazione del diametro fino a 36 mm...onglomerato cementizio, anche se armato	cm	5.466,40	€ 0,60720	€ 3.319,20	5.466,40	€ 0,60720	€ 3.319,20				
CAL23_02.B10.003.002 - Recupero corticale di superfici di ele...e, quale e' la percentuale da trattare) pulizia con idropulitrice a 200 atm o compatto a successivi trattamenti (b)	m²	6,00	€ 7,27299	€ 43,64	6,00	€ 7,27299	€ 43,64				
CAL23_02.B10.021.001 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio... predisposizione su struttura portante: con foro D 6-8 profondita' 30 cm	cad	160,00	€ 11,23099	€ 1.796,96	160,00	€ 11,23099	€ 1.796,96				
Sommano 2.5 2.5) FOSSO GIACCO (1 da Preliminare)			€ 21.655,52			€ 21.655,52				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00
Riepilogo:											
2.1 - 2.1) FOSSO MARCHESE RAMO 1 (2 da Preliminare)			€ 332.868,16			€ 342.364,41				€ 9.496,27	€ 0,02
A Riportare:			€ 332.868,16			€ 342.364,41				€ 9.496,27	€ 0,02

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 332.868,16			€ 342.364,41				€ 9.496,27	€ 0,02
2.2 - 2.2) FOSSE MARCHESE RAMO 2			€ 82.452,08			€ 82.692,06				€ 239,98	
2.3 - 2.3) FOSSE DONNALERIO (4 da Preliminare)			€ 80.413,81			€ 83.529,86				€ 3.116,05	
2.4 - 2.4) FOSSE CAVALIERE (3 da Preliminare)			€ 51.396,34			€ 51.396,34					
2.5 - 2.5) FOSSE GIACCO (1 da Preliminare)			€ 21.655,52			€ 21.655,52					
Sommano 2 2) FOSSI			€ 568.785,91			€ 581.638,19				€ 12.852,30	€ 0,02
Differenza di Spesa										€ 12.852,28	
3 - 3) AREA FONTANA MARCHESE											
3.1 - 3.1) OPERE DI SOSTEGNO											
3.1.1 - 3.1.1) Scavi, Rinterri, materie											
18.P04.A05.005+20% - Pali di legno durabile (larice, castag...cortecciati ed eventualmente impregnati											
005) del diametro da cm 20 a cm 25	m³	2,25	€ 162,74	€ 366,17	4,50	€ 162,74	€ 732,33	2,25	100,00%	€ 366,16	
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica	cad	1,00	€ 297,28	€ 297,28	1,00	€ 297,28	€ 297,28				
22CL.PR.E.1940.30.a - Zincatura a caldo di manufatti in acci... specificazioni UNI-EN -ISO 2078 e 2064: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza	kg	450,00	€ 3,56	€ 1.602,00	750,00	€ 3,56	€ 2.670,00	300,00	66,67%	€ 1.068,00	
A Riportare:			€ 2.265,45			€ 3.699,61				€ 1.434,16	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 2.265,45			€ 3.699,61				€ 1.434,16	
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50	m³	160,30 € 11,02000	€ 1.766,51					160,30	-100,00%		€ 1.766,51
CAL23_01.A04.007.001 - Scavo a larga sezione obbligata esegui...l loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50	m³	68,70 € 32,54966	€ 2.236,16					68,70	-100,00%		€ 2.236,16
CAL23_02.A07.001.005 - Carico, trasporto, scarico, movimentazi...ofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, pro... ogni cinque km in più oltre i primi 10	m³	251,00 € 5,84430	€ 1.466,92	44,15	€ 5,84430	€ 258,03		206,85	-82,41%		€ 1.208,89
CAL23_01.A05.001.001 - Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.	m³	484,05 € 4,78797	€ 2.317,62	917,00	€ 4,78797	€ 4.390,57	432,95		89,44%	€ 2.072,95	
CAL23_01.A05.001.005 - Rinterro di scavi e buche Rinterro con materiale di risulta prov...teriale di risulta proveniente da scavo	m³	207,45 € 11,90365	€ 2.469,41	393,00	€ 11,90365	€ 4.678,13	185,55		89,44%	€ 2.208,72	
CAL23_PR.P07.021.018 - Complementi metallici Ferro lavorato per catene, cerchiature...da muro, tenditori, zanche, piattabande	kg	450,00 € 7,52675	€ 3.387,04	750,00	€ 7,52675	€ 5.645,06	300,00		66,67%	€ 2.258,02	
CAL23_01.A04.001.002 - Scavo di											
A Riportare:			€ 15.909,11			€ 18.671,40				€ 7.973,85	€ 5.211,56

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 15.909,11			€ 18.671,40				€ 7.973,85	€ 5.211,56
sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compresi carico, t...l loro recupero o del loro smaltimento.	m³	713,00 € 20,97365	€ 14.954,21					713,00	-100,00%		€ 14.954,21
CAL23_16.E03.022.041 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera su parete ro...di rete metallica effettivamente stesa.	m²	300,00 € 58,07615	€ 17.422,85	300,00	€ 58,07615	€ 17.422,85					
CAL23_16.A03.009.002 - Pulizia di parete con il taglio di pia...a parzialmente ricoperta di vegetazione Pulizia di parete con il taglio di pia...a parzialmente ricoperta di vegetazione	m²	300,00 € 18,77260	€ 5.631,78	300,00	€ 18,77260	€ 5.631,78					
CAL23_PR.P29.005.004 - Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, confo...etro, data di produzione e simbolo IIP. PVC Diametro esterno 110 mm, PFA 16 bar.	m	30,00 € 7,36230	€ 220,87	9,70	€ 7,36230	€ 71,41		20,30	-67,67%		€ 149,46
CAL23_PR.P29.005.007 - Tubo in PVC rigido, Serie PN 16, confo...etro, data di produzione e simbolo IIP. PVC Diametro esterno 160 mm, PFA 16 bar.	m	58,00 € 15,38493	€ 892,33	40,00	€ 15,38493	€ 615,40		18,00	-31,03%		€ 276,93
CAL23_04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. agugl...o di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN /m (UNI EN ISO 10319)	m²	535,20 € 7,81611	€ 4.183,18	212,70	€ 7,81611	€ 1.662,49		322,50	-60,26%		€ 2.520,69
A Riportare:			€ 59.214,33			€ 44.075,33				€ 7.973,85	€ 23.112,85

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 59.214,33			€ 44.075,33				€ 7.973,85	€ 23.112,85
CAL23_04.F07.007.001 - Drenaggio di acque meteoriche eseguito... anima tridimensionale, compreso scavo. con conducibilità idraulica verticale ...iente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010)	m²	535,00	€ 26,76344	€ 14.318,44	212,70	€ 26,76344	€ 5.692,58	322,30	-60,24%		€ 8.625,86
22CL.PR.U.0930.170.d - RAFFORZAMENTO CORTICALE DI RETI PARAMA...adrato di rafforzamento posto in opera. Orditura romboidale maglia mt. 3,00 x ...e ed 1 ogni 3,00 in sommità ed al piede	mq	300,00	€ 81,80	€ 24.540,00	300,00	€ 81,80	€ 24.540,00				
Sommano 3.1.1 3.1.1) Scavi, Rinterri, materie			€ 98.072,77			€ 74.307,91				€ 7.973,85	€ 31.738,71
Differenza di Spesa											€ 23.764,86
3.1.2 - 3.1.2) Cls, acciai, casseforme											
22CL.PR.E.0330.30.a - Sovrapprezzo alle casseforme rette o c...orma per m di altezza superiore ai 4 m. Sovrapprezzo per getti di conglomerato...orma per m di altezza superiore ai 4 m.	mq	148,72	€ 6,64	€ 987,50	96,36	€ 6,64	€ 639,83	52,36	-35,21%		€ 347,67
CAL23_01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4	m³	43,50	€158,36206	€ 6.888,75	35,42	€158,36206	€ 5.609,18	8,08	-18,57%		€ 1.279,57
CAL23_01.B04.005.006 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35			€ 7.876,25			€ 6.249,01					€ 1.627,24
A Riportare:											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 7.876,25			€ 6.249,01					€ 1.627,24
- consistenza S4											
m³	394,29	€179,98091	€ 70.964,67	376,10	€179,98091	€ 67.690,82		18,19	-4,61%		€ 3.273,85
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce											
m²	96,80	€ 27,56003	€ 2.667,81	92,45	€ 27,56003	€ 2.547,92		4,35	-4,49%		€ 119,89
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri											
m²	601,72	€ 33,80230	€ 20.339,52	544,93	€ 33,80230	€ 18.419,89		56,79	-9,44%		€ 1.919,63
CAL23_01.B03.001.005 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliora...ll'ambito di progettazione preliminare)											
kg	40.000,00	€ 2,81151	€ 112.460,40	33.849,00	€ 2,81151	€ 95.166,80		6.151,00	-15,38%		€ 17.293,60
Sommano 3.1.2 3.1.2) Cls, acciai, casseforme			€ 214.308,65			€ 190.074,44					€ 24.234,21
Differenza di Spesa											€ 24.234,21
3.1.3 - 3.1.3) opere speciali, tiranti ZZ TIRANTI+20% - Sovraprezzo ai tiranti di cui alla voc... ad approvazione della Direzione Lavori											
cad	26,00	€ 60,00	€ 1.560,00	22,00	€ 60,00	€ 1.320,00		4,00	-15,38%		€ 240,00
CAL23_06.I01.007.003 - Fornitura e posa di tubo in polietilen...ilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE...di in pressione: SDR 17 - PN10 Ø 110 mm											
m	90,00	€ 26,34413	€ 2.370,97	72,00	€ 26,34413	€ 1.896,78		18,00	-20,00%		€ 474,19
A Riportare:			€ 3.930,97			€ 3.216,78					€ 714,19

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 3.930,97			€ 3.216,78					€ 714,19
CAL23_14.R07.001.004 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tip...cluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino a 75 tonn.	ml	504,00	€118,82203	402,00	€118,82203	€ 47.766,46		102,00	-20,24%		€ 12.119,84
Sommano 3.1.3 3.1.3) opere speciali, tiranti			€ 63.817,27			€ 50.983,24					€ 12.834,03
Differenza di Spesa											€ 12.834,03
3.1.4 - 3.1.4) Struttura protezione paramento murario imbocco canale in pietra 22CL.PR.E.0330.30.a - Sovrapprezzo alle casseforme rette o c...orma per m di altezza superiore ai 4 m. Sovrapprezzo per getti di conglomerato...orma per m di altezza superiore ai 4 m.	mq	11,97	€ 6,64	11,97	€ 6,64	€ 79,48					
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50	m³	19,20	€ 11,02000	19,20	€ 11,02000	€ 211,58					
CAL23_02.A07.001.005 - Carico, traporto, scarico, movimentazi...ofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, pro... ogni cinque km in più oltre i primi 10	m³	25,00	€ 5,84430	25,00	€ 5,84430	€ 146,11					
CAL23_01.A05.001.001 - Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.	m³	7,20	€ 4,78797	7,20	€ 4,78797	€ 34,47					
A Riportare:			€ 471,64			€ 471,64					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 471,64			€ 471,64					
CAL23_01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4	m³	2,40	€158,36206	€ 380,07	2,40	€158,36206	€ 380,07				
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4	m³	36,50	€169,16516	€ 6.174,53	36,50	€169,16516	€ 6.174,53				
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	m²	9,60	€ 27,56003	€ 264,58	9,60	€ 27,56003	€ 264,58				
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	m²	37,77	€ 33,80230	€ 1.276,71	37,77	€ 33,80230	€ 1.276,71				
CAL23_01.B03.001.005 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliora...ll'ambito di progettazione preliminare)	kg	2.210,00	€ 2,81151	€ 6.213,44	2.210,00	€ 2,81151	€ 6.213,44				
CAL23_01.A04.001.006-REV - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con me...la ancora scavabile con benna da roccia	m³	12,00	€ 16,35645	€ 196,28	12,00	€ 16,35645	€ 196,28				
A Riportare:			€ 14.977,25			€ 14.977,25					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 14.977,25			€ 14.977,25					
CAL23_14.R07.001.004 - Esecuzione di tiranti in c.a.p. di tip...cluso l'eventuale utilizzo di ponteggi. Per tiranti fino a 75 tonn.	ml	34,00	€118,82203	34,00	€118,82203	€ 4.039,95					
Sommano 3.1.4 3.1.4) Struttura protezione paramento murario imbocco canale in pietra			€ 19.017,20			€ 19.017,20					€ 0,00
Differenza di Spesa											€ 0,00
3.1.5 - 3.1.5) Adeguamento a prescrizione Nulla Osta Ambientale											
CAL23_PR.P26.202.024 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro Pittura silossanica idrorepellente traspirante in dispersione acquosa	kg	310,00	€ 41,08720	80,75	€ 41,08720	€ 3.317,79		229,25	-73,95%		€ 9.419,24
Sommano 3.1.5 3.1.5) Adeguamento a prescrizione Nulla Osta Ambientale			€ 12.737,03			€ 3.317,79					€ 9.419,24
Differenza di Spesa											€ 9.419,24
Riepilogo:											
3.1.1 - 3.1.1) Scavi, Rinterri, materie			€ 98.072,77			€ 74.307,91				€ 7.973,85	€ 31.738,71
3.1.2 - 3.1.2) Cls, acciai, casseforme			€ 214.308,65			€ 190.074,44					€ 24.234,21
3.1.3 - 3.1.3) opere speciali, tiranti			€ 63.817,27			€ 50.983,24					€ 12.834,03
3.1.4 - 3.1.4) Struttura protezione paramento murario imbocco canale in pietra			€ 19.017,20			€ 19.017,20					
3.1.5 - 3.1.5) Adeguamento a prescrizione Nulla Osta Ambientale			€ 12.737,03			€ 3.317,79					€ 9.419,24
Sommano 3.1 3.1) OPERE DI SOSTEGNO			€ 407.952,92			€ 337.700,58				€ 7.973,85	€ 78.226,19
A Riportare:											€ 78.226,19

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:											€ 78.226,19
Differenza di Spesa											€ 70.252,34
3.2 - 3.2) OPERE IDRAULICHE - CANALE FUGATORE											
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligatoria con rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50	m³	145,00	€ 11,02000	€ 1.597,90	80,00	€ 11,02000	€ 881,60	65,00	-44,83%	€	716,30
CAL23_01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4	m³	59,05	€158,36206	€ 9.351,28	24,50	€158,36206	€ 3.879,87	34,55	-58,51%	€	5.471,41
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinario per ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4	m³	216,52	€169,16516	€ 36.627,64	86,90	€169,16516	€ 14.700,45	129,62	-59,87%	€	21.927,19
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce	m²	138,58	€ 27,56003	€ 3.819,27	44,08	€ 27,56003	€ 1.214,85	94,50	-68,19%	€	2.604,42
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	m²	635,65	€ 33,80230	€ 21.486,43	156,45	€ 33,80230	€ 5.288,37	479,20	-75,39%	€	16.198,06
CAL23_01.B03.001.005 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore											
A Riportare:			€ 72.882,52			€ 25.965,14				€	46.917,38

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 72.882,52			€ 25.965,14					€ 46.917,38
barre presagomate ad aderenza migliora...ll'ambito di progettazione preliminare)	kg	12.320,00 € 2,81151	€ 34.637,80	6.952,00	€ 2,81151	€ 19.545,62		5.368,00	-43,57%		€ 15.092,18
CAL23_16.E03.022.101 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di struttura...73 , con lunghezza di ancoraggio 3,00 m	m²	14,00 €274,97305	€ 3.849,62	3,50	€274,97305	€ 962,41		10,50	-75,00%		€ 2.887,21
CAL23_02.B10.036.004 - Perforazioni su partizioni murarie Perforazione del diametro fino a 36 mm...onglomerato cementizio, anche se armato	cm	600,00 € 0,60720	€ 364,32	600,00	€ 0,60720	€ 364,32					
CAL23_02.B10.021.003 - Inghisaggio per ancoraggio o fissaggio... predisposizione su struttura portante: con foro D 14-16 profondita' 30 cm	cad	20,00 € 15,79575	€ 315,92	40,00	€ 15,79575	€ 631,83	20,00		100,00%	€ 315,91	
N.P.13_CAL23_01.B03.004.111 - Fornitura e posa in opera di profilati...alizzazione delle sedi di alloggiamento Carpenteria metallica per strutture i...2018, escluso i trattamenti protettivi.	kg			200,00	€ 5,78105	€ 1.156,21	200,00		100,00%	€ 1.156,21	
Sommano 3.2 3.2) OPERE IDRAULICHE - CANALE FUGATORE			€ 112.050,18			€ 48.625,53				€ 1.472,12	€ 64.896,77
Differenza di Spesa											€ 63.424,65
3.3 - 3.3) VASCA											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
22CL.PR.E.1940.30.a - Zincatura a caldo di manufatti in acci... specificazioni UNI-EN -ISO 2078 e 2064: immersione di strutture pesanti fino a 18 metri di lunghezza	kg	200,00 €	3,56 €	712,00	200,00 €	3,56 €	712,00				
22CL.PR.E.1940.30.d - Zincatura a caldo di manufatti in acci... specificazioni UNI-EN -ISO 2078 e 2064: immersione di manufatti da fabbro, cancelli, inferriate, ecc. ..	kg	200,00 €	3,56 €	712,00	200,00 €	3,56 €	712,00				
22CL.PR.U.0510.270.a - ESPURGO DI MATERIALI Espurgo di mate...ro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a mano	mc	6,00 €	227,70 €	1.366,20	6,00 €	227,70 €	1.366,20				
22CL.PR.U.0510.280.a - ESPURGO DI MATERIALI Espurgo di mate...ltro occorre per dare il lavoro finito. Espurgo di materiali di qualsiasi natura e consistenza eseguito a macchina	mc	40,00 €	237,29 €	9.491,60	40,00 €	237,29 €	9.491,60				
22CL.PR.R.05100.20.a - Inghisaggi, ancoraggi e iniezioni stru...ndità e una larghezza del foro da 20 mm	cad	50,00 €	20,11 €	1.005,50	50,00 €	20,11 €	1.005,50				
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 A Riportare:			€	13.287,30		€	13.287,30				

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 13.287,30			€ 13.287,30					
- consistenza S4											
m³	5,92	€169,16516	€ 1.001,46	5,92	€169,16516	€ 1.001,46					
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri	m²	10,00	€ 33,80230	€ 338,02	10,00	€ 33,80230	€ 338,02				
CAL23_PR.P07.021.020 - Complementi metallici Inferriata in ferro con profilati normali quadri, tondi , piatti angolari	kg	200,00	€ 7,43820	€ 1.487,64	200,00	€ 7,43820	€ 1.487,64				
CAL23_PR.P07.021.021 - Complementi metallici Cancelli in ferro, realizzati con profilati normali quadri, tondi, angolari,	kg	500,00	€ 8,09600	€ 4.048,00	500,00	€ 8,09600	€ 4.048,00				
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m	m³	9,00	€212,82360	€ 1.915,41	9,00	€212,82360	€ 1.915,41				
CAL23_02.B10.036.004 - Perforazioni su partizioni murarie Perforazione del diametro fino a 36 mm...onglomerato cementizio, anche se armato	cm	150,00	€ 0,60720	€ 91,08	150,00	€ 0,60720	€ 91,08				
CAL23_PR.P07.020.005 - Recinzioni in grigliato zincato a cald... ISO 1461:2009 da montare su new jersey											
A Riportare:			€ 22.168,91			€ 22.168,91					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 22.168,91			€ 22.168,91					
Recinzione modulare da cantiere in pan...di altezza 2.000 mm e larghezza 3500 mm cad	20,00	€ 80,96000	€ 1.619,20	20,00	€ 80,96000	€ 1.619,20					
CAL23_01.A05.002.003 - Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le sago...ppartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 m³	15,00	€ 13,76953	€ 206,54	15,00	€ 13,76953	€ 206,54					
Sommano 3.3 3.3) VASCA			€ 23.994,65			€ 23.994,65				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00
3.4 - 3.3) INTERVENTO SU CANALE IN PIETRA ESISTENTE 22CL.PR.R.0220.10.c - Demolizione di muratura, anche voltata... materiale di recupero da riutilizzare: per impiego di mezzi meccanici, riduzione %	16,22	-€ 100,00	-€ 1.622,00					16,22	-100,00%	€ 1.622,00	
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 m³	8,36	€169,16516	€ 1.414,22					8,36	-100,00%		€ 1.414,22
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce m²	12,39	€ 27,56003	€ 341,47					12,39	-100,00%		€ 341,47
CAL23_01.B03.001.002 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore A Riportare:			€ 133,69							€ 1.622,00	€ 1.755,69

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 133,69							€ 1.622,00	€ 1.755,69
rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20											
kg	300,00	€ 3,54292	€ 1.062,88					300,00	-100,00%		€ 1.062,88
CAL23_02.A03.001.001 - Demolizione di muratura eseguita a quaratura al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con malta idraulica, spessore minimo due teste											
m³	16,22	€214,37439	€ 3.477,15					16,22	-100,00%		€ 3.477,15
Sommano 3.4 3.3) INTERVENTO SU CANALE IN PIETRA ESISTENTE			€ 4.673,72							€ 1.622,00	€ 6.295,72
Differenza di Spesa											€ 4.673,72
Riepilogo:											
3.1 - 3.1) OPERE DI SOSTEGNO			€ 407.952,92			€ 337.700,58				€ 7.973,85	€ 78.226,19
3.2 - 3.2) OPERE IDRAULICHE - CANALE FUGATORE			€ 112.050,18			€ 48.625,53				€ 1.472,12	€ 64.896,77
3.3 - 3.3) VASCA			€ 23.994,65			€ 23.994,65					
3.4 - 3.3) INTERVENTO SU CANALE IN PIETRA ESISTENTE			€ 4.673,72			€ 0,00				€ 1.622,00	€ 6.295,72
Sommano 3 3) AREA FONTANA MARCHESE			€ 548.671,47			€ 410.320,76				€ 11.067,97	€ 149.418,68
Differenza di Spesa											€ 138.350,71
4 - 4) AREA GIACCO											
4.1 - 4.1) RIPROFILATURA VERSANTE											
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
cad	1,00	€ 297,28	€ 297,28	1,00	€ 297,28	€ 297,28					
22CL.PR.U.0510.230.a - PULIZIA DI STRADA Pulizia di strada,... la rimozione di detriti o residui vari Pulizia di strada, mediante rimozione di materiale depositatosi											
mq	700,00	€ 0,66	€ 462,00	700,00	€ 0,66	€ 462,00					
CAL23_02.A07.001.005 - Carico, trasporto, scarico, movimentazi...ofanature, tiro in alto e calo in basso Trasporto di materiali di risulta, pro... ogni cinque km in più oltre i primi 10											
m³	1.000,00	€ 5,84430	€ 5.844,30	300,00	€ 5,84430	€ 1.753,29		700,00	-70,00%	€	4.091,01
CAL23_01.A04.001.002 - Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici in terreni sciolti, compresi carico, t...l loro recupero o del loro smaltimento.											
m³	1.350,00	€ 20,97365	€ 28.314,43	500,00	€ 20,97365	€ 10.486,83		850,00	-62,96%	€	17.827,60
CAL23_14.R08.001.002 - Gabbionata con gabbioni a scatola in r...a, aggettamenti ed opere provvisionali. Gabbione a scatola H=1m con tasca vegetativa preassemblata											
cad	40,00	€210,35559	€ 8.414,22	40,00	€210,35559	€ 8.414,22					
CAL23_16.A04.001.002 - Scotico superficiale spinto fino a una...ento autorizzato o in aree di cantiere. su superfici inclinate e su paramenti arginali											
m²	400,00	€ 3,79154	€ 1.516,62	100,00	€ 3,79154	€ 379,15		300,00	-75,00%	€	1.137,47
CAL23_01.A05.002.004 - Formazione di rilevati Formazione di rilevato secondo le											
A Riportare:			€ 44.848,85			€ 21.792,77				€	23.056,08

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: sago...partenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3 m³	14,00	€ 51,20720	€ 44.848,85 € 716,90	14,00	€ 51,20720	€ 716,90					€ 23.056,08
CAL23_16.A03.006.002 - Decespugliamento di scarpate stradali ...nici dotati di braccio decespugliatore, senza rimozione dei materiali di risulta m²				50,00	€ 36,18852	€ 1.809,43	50,00		100,00%	€ 1.809,43	
N.P.01_CAL23_09.V01.024.001 - Disboscamento e ripulitura di sottobos...la pulizia iniziale e finale dell'area. con diametro del tronco a 130 cm da terra <25 e per densità minime del 20%. m²				50,00	€ 4,52789	€ 226,39	50,00		100,00%	€ 226,39	
Sommano 4.1 4.1) RIPROFILATURA VERSANTE			€ 45.565,75			€ 24.545,49				€ 2.035,82	€ 23.056,08
Differenza di Spesa											€ 21.020,26
4.3 - 4.3) INTERVENTO SU CANALE ESISTENTE - Sovrapprezzo per connessione delle bar... per una lunghezza massima di 50,60 cm a) Sovrapprezzo per connessione delle ...e per una lunghezza massima di 50,60 cm cad	36,00	€ 18,32	€ 659,52	36,00	€ 18,32	€ 659,52					
22CL.PR.R.0560.90.a - SARCITURA DI LESIONI Sarcitura di le...verizzazione e lavaggio delle superfici Di larghezza fino a 2 cm m	200,00	€ 7,46	€ 1.492,00	200,00	€ 7,46	€ 1.492,00					
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto A Riportare:			€ 2.151,52			€ 2.151,52					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 2.151,52			€ 2.151,52					
classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4											
m³	16,20	€169,16516	€ 2.740,48	16,20	€169,16516	€ 2.740,48					
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri											
m²	64,80	€ 33,80230	€ 2.190,39	64,80	€ 33,80230	€ 2.190,39					
CAL23_01.B03.001.005 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore barre presagomate ad aderenza migliora...ll'ambito di progettazione preliminare)											
kg	648,00	€ 2,81151	€ 1.821,86	648,00	€ 2,81151	€ 1.821,86					
CAL23_01.A04.011.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...l loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50											
m³	18,00	€ 23,28885	€ 419,20	18,00	€ 23,28885	€ 419,20					
CAL23_02.B10.036.004 - Perforazioni su partizioni murarie Perforazione del diametro fino a 36 mm...onglomerato cementizio, anche se armato											
cm	1.080,00	€ 0,60720	€ 655,78	1.080,00	€ 0,60720	€ 655,78					
CAL23_02.B10.003.001 - Recupero corticale di superfici di ele...e, quale e' la percentuale da trattare) scarifica con martello demolitore e fi...ngere la superficie sana e compatta (a)											
m²	27,00	€ 20,08188	€ 542,21	27,00	€ 20,08188	€ 542,21					
A Riportare:			€ 10.521,44			€ 10.521,44					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 10.521,44			€ 10.521,44					
CAL23_02.A03.001.006 - Demolizione di muratura eseguita a quota al di sotto del piano di campagna in pietra, mattoni pieni o mista, con ...e minimo due teste, situata fuori terra	m³	16,00	€169,03348	€ 2.704,54	16,00	€169,03348	€ 2.704,54				
CAL23_01.B07.001.003 - Muratura di pietrame in elevazione per...amento spessore minimo in testa cm 40 eseguita con malta di cemento	m³	13,40	€434,88939	€ 5.827,52	13,40	€434,88939	€ 5.827,52				
CAL23_PR.P07.020.003 - Recinzioni in grigliato zincato a caldo ISO 1461:2009 da montare su new jersey Pannello elettrosaldato dimensioni 2,00 m x h.150 cm	m	30,00	€ 93,23050	€ 2.796,92	30,00	€ 93,23050	€ 2.796,92				
Sommano 4.3 4.3) INTERVENTO SU CANALE ESISTENTE			€ 21.850,42			€ 21.850,42				€ 0,00	
Differenza di Spesa										€ 0,00	
Riepilogo:											
4.1 - 4.1) RIPROFILATURA VERSANTE			€ 45.565,75			€ 24.545,49				€ 2.035,82	€ 23.056,08
4.3 - 4.3) INTERVENTO SU CANALE ESISTENTE			€ 21.850,42			€ 21.850,42					
Sommano 4 4) AREA GIACCO			€ 67.416,17			€ 46.395,91				€ 2.035,82	€ 23.056,08
Differenza di Spesa											€ 21.020,26
5 - 5) FABBRICATI											
5.1 - 5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA AREA											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
CONSO.01-a)+20% - RIMOZIONE AMIANTO -a) Oneri per Pratica presso uffici competenti, analisi, versamenti, ecc. cad	1,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00	1,00	€ 1.080,00	€ 1.080,00					
CONSO.02-b)+20% - RIMOZIONE AMIANTO -b) Rimozione e smaltimento di lastre ...si riscontrano nel presente intervento. mq	30,00	€ 30,00	€ 900,00	30,00	€ 30,00	€ 900,00					
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica cad	2,00	€ 297,28	€ 594,56	2,00	€ 297,28	€ 594,56					
CAL23_PRREC.P17.009.001 - Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruz...3 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) Tn	97,65	€ 35,01520	€ 3.419,23	97,65	€ 35,01520	€ 3.419,23					
CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 m³	4,50	€169,16516	€ 761,24	4,50	€169,16516	€ 761,24					
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce m²	12,80	€ 27,56003	€ 352,77	12,80	€ 27,56003	€ 352,77					
CAL23_01.B03.001.002 - Fornitura e posa in A Riportare:			€ 7.107,80			€ 7.107,80					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore rete elettrosaldata formato mt 2.00x3.00, Ø 6 mm, maglia 20x20			€ 7.107,80			€ 7.107,80					
kg	90,00	€ 3,54292	€ 318,86	90,00	€ 3,54292	€ 318,86					
CAL23_01.A03.001.001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia Valutato a metro cubo vuoto per pieno	m³	180,00	€ 13,94873	180,00	€ 13,94873	€ 2.510,77					
CAL23_01.B07.005.003 - Muratura in elevazione di mattoni UNI ...ri, mazzette ed archi (escluso centina) eseguita con malta di cemento	m³	2,88	€516,06624	2,88	€516,06624	€ 1.486,27					
Sommano 5.1 5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA AREA			€ 11.423,70			€ 11.423,70				€	0,00
Differenza di Spesa										€	0,00
5.2 - 5.2) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA 22CL.PR.E.1160.40.d - Copertura realizzata con lastre di acc...gruppi fissaggio, oneri di trasporto: sovrapprezzo per rivestimento esterno in lamina di alluminio preverniciata	mq	€ 4,89			€ 4,89						
CAL23_PR.P07.021.018 - Complementi metallici Ferro lavorato per catene, cerchiature...da muro, tenditori, zanche, piattabande	kg	1.000,00	€ 7,52675	1.000,00	€ 7,52675	€ 7.526,75					
A Riportare:			€ 7.526,75			€ 7.526,75					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:			€ 7.526,75			€ 7.526,75					
CAL23_01.A03.001.004 - Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione parziale di fabbricati, co..., valutato a metro cubo vuoto per pieno m³	90,00	€ 17,34630	€ 1.561,17	90,00	€ 17,34630	€ 1.561,17					
CAL23_01.C03.031.012 - Fornitura e posa di manto di copertura...eo supporto, compreso il loro fissaggio in acciaio zincato preverniciato (UNI ...346:2015 e UNI EN 10143:2006), sp.60 mm m²	50,00	€ 78,09382	€ 3.904,69	50,00	€ 78,09382	€ 3.904,69					
CAL23_03.A03.051.001 - Smontaggio di manto di copertura con s...tastamento del materiale riutilizzabile in tegole e coppi m²	50,00	€ 24,65364	€ 1.232,68	50,00	€ 24,65364	€ 1.232,68					
Sommano 5.2 5.2) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA			€ 14.225,29			€ 14.225,29					€ 0,00
Differenza di Spesa											€ 0,00
Riepilogo:											
5.1 - 5.1) DEMOLIZIONI PER MESSA IN SICUREZZA AREA			€ 11.423,70			€ 11.423,70					
5.2 - 5.2) INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA			€ 14.225,29			€ 14.225,29					
Sommano 5 5) FABBRICATI			€ 25.648,99			€ 25.648,99					€ 0,00
Differenza di Spesa											€ 0,00
6 - 6) VARIE											
22CL.PR.U.0420.40.a - POZZETTO PREFABBRICATO PER ISPEZIONI ...la											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni Interne cm. 100x150xh100 cad	1,00	€ 513,06	€ 513,06	1,00	€ 513,06	€ 513,06					
22CL.PR.U.0420.50.a - ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA DI POZZETTO Dimensioni Interne 100x150xh100 cad	4,00	€ 376,50	€ 1.506,00	4,00	€ 376,50	€ 1.506,00					
22CL.PR.U.0420.60.a - SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN ... esclusione degli oneri per lo scavo. Dimensioni Esterne cm. 130x180 cad	2,00	€ 250,62	€ 501,24	2,00	€ 250,62	€ 501,24					
CAL23_01.A04.009.001 - Scavo a sezione ristretta obbligata co...n rocce tenere senza l'ausilio di mine. fino alla profondità di m 1,50 m³	43,75	€ 11,02000	€ 482,13	43,75	€ 11,02000	€ 482,13					
CAL23_01.A04.029.002 - Realizzazione di armatura di sostegno ...gni mq di superficie di scavo protetta. da mt 1,50 a mt 3,00 m²	37,50	€ 18,68241	€ 700,59	37,50	€ 18,68241	€ 700,59					
CAL23_01.A04.029.003 - Realizzazione di armatura di sostegno ...gni mq di superficie di scavo protetta. da mt 3,00 a mt 5,00 m²	2,00	€ 22,00527	€ 44,01	2,00	€ 22,00527	€ 44,01					
CAL23_PR.P07.120.004 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale...0 t) per chiusini (lapidi) e /o pozzetti telaio e coperchio quadri a tenuta erm... A Riportare:			€ 3.747,03			€ 3.747,03					

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: dimensioni 700x700 luce netta 600x600.			€ 3.747,03			€ 3.747,03					
cad	2,00	€255,84571	€ 511,69	2,00	€255,84571	€ 511,69					
Sommano 6 6) VARIE			€ 4.258,72			€ 4.258,72					€ 0,00
Differenza di Spesa											€ 0,00
7 - 7) SCOLMATORE											
7.1.1 - 7.1.1) Scavi, rinterri, conferimenti											
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica											
cad				2,00	€ 297,28	€ 594,56	2,00		100,00%	€ 594,56	
N.P.08_01_CAL23_01.A04.028.006 - SOVRAPPREZZI da applicarsi alle voci scavi: Sovrapprezzo allo scavo a sezione obbl...la ancora scavabile con benna da roccia											
m³				993,32	€ 5,69250	€ 5.654,48	993,32		100,00%	€ 5.654,48	
CAL23_01.A05.001.001 - Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi.											
m³				1.791,20	€ 4,78797	€ 8.576,21	1.791,20		100,00%	€ 8.576,21	
CAL23_04.A07.002.003 - Carico movimentazione e scarico di mat...tura e provenienza giacenti in cantiere Trasporto di materiali provenienti da ...iore a 50 q, per trasporti fino a 10 km											
m³				1.707,74	€ 13,11805	€ 22.402,22	1.707,74		100,00%	€ 22.402,22	
N.P.06_01_CAL23_PR.P12.008.004 A Riportare:						€ 37.227,47				€ 37.227,47	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:						€ 37.227,47				€ 37.227,47	
- Pozzetto di ispezione o decantazione i...tificato CE secondo la UNI EN 1917:2004 dimensioni esterne 60x60x60, sp. 5 cad				2,00	€ 91,02940	€ 182,06	2,00		100,00%	€ 182,06	
CAL23_01.A04.029.002 - Realizzazione di armatura di sostegno ...gni mq di superficie di scavo protetta. da mt 1,50 a mt 3,00 m²				50,00	€ 18,68241	€ 934,12	50,00		100,00%	€ 934,12	
CAL23_01.A04.029.003 - Realizzazione di armatura di sostegno ...gni mq di superficie di scavo protetta. da mt 3,00 a mt 5,00 m²				10,00	€ 22,00527	€ 220,05	10,00		100,00%	€ 220,05	
CAL23_16.A03.006.001 - Decespugliamento di scarpate stradali ...nici dotati di braccio decespugliatore, con raccolta e trasporto in discarica ...luogo indicato dei materiali di risulta m²				660,00	€ 1,42024	€ 937,36	660,00		100,00%	€ 937,36	
CAL23_04.E09.011.001 - Rivestimento con geotessile n.t. agugl...o di separazione compreso picchettatura con teli con resistenza a trazione (L/T) =25kN /m (UNI EN ISO 10319) m²				129,44	€ 7,81611	€ 1.011,72	129,44		100,00%	€ 1.011,72	
N.P.03_01_CAL23_01.A05.002.001 - Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi m³				217,73	€ 8,64507	€ 1.882,29	217,73		100,00%	€ 1.882,29	
CAL23_04.F07.007.001 - Drenaggio di acque A Riportare:						€ 42.395,07				€ 42.395,07	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto: meteoriche eseguito... anima tridimensionale, compreso scavo. con conducibilità idraulica verticale ...iente idraulico = 1 (EN-ISO 12958:2010) m²				388,32	€ 26,76344	€ 10.392,78	388,32		100,00%	€ 10.392,78	
N.P.02_01_CAL23_01.A04.003.001 - Scavo a larga sezione obbligata esegui...in rocce tenere senza l'ausilio di mine fino alla profondità di m 1,50 m³				1.773,56	€ 9,86239	€ 17.491,54	1.773,56		100,00%	€ 17.491,54	
N.P.02_02_CAL23_01.A04.003.002 - Scavo a larga sezione obbligata esegui...in rocce tenere senza l'ausilio di mine da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 m³				818,32	€ 11,02000	€ 9.017,89	818,32		100,00%	€ 9.017,89	
N.P.02_03_CAL23_01.A04.003.003 - Scavo a larga sezione obbligata esegui...in rocce tenere senza l'ausilio di mine Scavo a sezione obbligata fino alla pr...e e simili o con trovanti fino ad 1 mc) m³				146,30	€ 12,24014	€ 1.790,73	146,30		100,00%	€ 1.790,73	
N.P.07_01_CAL23_01.A04.006.001 - Scavo a larga sezione obbligata esegui...l loro recupero o del loro smaltimento. fino alla profondità di m 1,50 m³				75,00	€ 25,60405	€ 1.920,30	75,00		100,00%	€ 1.920,30	
N.P.07_02_CAL23_01.A04.006.002 - Scavo a larga sezione obbligata esegui...l loro recupero o del loro smaltimento. da m 1,50 fino alla profondità di m 3,00 m³				75,00	€ 26,76166	€ 2.007,12	75,00		100,00%	€ 2.007,12	
N.P.10_CAL23_02.A04.002.001 - Scavo a A Riportare:						€ 85.015,43				€ 85.015,43	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:						€ 85.015,43				€ 85.015,43	
larga sezione in terreni sciol...o cortili, per profondità fino a m 1,00 eseguito a mano con l'ausilio di minipala	m³			20,00	€ 77,38020	€ 1.547,60	20,00		100,00%	€ 1.547,60	
N.P.12_CAL23_04.F07.006.001 - Tubo in P.V.C. fessurato corrugato fle...sto granulare, compattazione e rinterro DN 200, sp. 9,0 KN/mq superiore a 3	m			129,44	€ 11,44496	€ 1.481,44	129,44		100,00%	€ 1.481,44	
N.P.14_01_CAL23_04.B12.001.001 - Fondazione stradale compresa rullatura...a AASHO modificata, esclusa dal prezzo. con materiale arido di cava stabilizza...N 13285, spessore non inferiore a 30 cm	m³			63,00	€ 75,73938	€ 4.771,58	63,00		100,00%	€ 4.771,58	
Sommano 7.1.1 7.1.1) Scavi, rinterri, conferimenti						€ 92.816,05				€ 92.816,05	
Differenza di Spesa										€ 92.816,05	
7.1.2 - 7.1.2) Demolizioni,disfacimenti, rimozioni CONSO.02-b)+20% - RIMOZIONE AMIANTO -b) Rimozione e smaltimento di lastre ...si riscontrano nel presente intervento.	mq			117,00	€ 30,00	€ 3.510,00	117,00		100,00%	€ 3.510,00	
22CL.PR.E.0160.30.a - ONERI DI CAMPIONATURA ED ANALISI One...o conferimento a discarica o recupero Campionatura dei rifiuti da conferire a discarica	cad			3,00	€ 297,28	€ 891,84	3,00		100,00%	€ 891,84	
A Riportare:						€ 4.401,84				€ 4.401,84	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:						€ 4.401,84				€ 4.401,84	
22CL.PR.R.0260.130.a - DEMOLIZIONE DI MASSI MASSETTI E SOTTOF... risulta fino ad una distanza di m 50 Non armati di altezza fino a 10 cm mq				37,50	€ 11,50	€ 431,25	37,50		100,00%	€ 431,25	
CAL23_PRREC.P17.009.001 - Altri rifiuti dell'attività di costruzione e demolizione rifiuti misti dell'attività di costruz...3 (riferimento cod. CEER/EER 17 09 04) Tn				74,16	€ 35,01520	€ 2.596,73	74,16		100,00%	€ 2.596,73	
N.P.04_CAL23_01_02.A03.002.004 - Demolizione di strutture in calcestruz...atura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio armato, qualsi...so taglio dei ferri situata fuori terra m³				3,60	€434,16787	€ 1.563,00	3,60		100,00%	€ 1.563,00	
CAL23_01.A03.001.001 - Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia Valutato a metro cubo vuoto per pieno m³				373,80	€ 13,94873	€ 5.214,04	373,80		100,00%	€ 5.214,04	
CAL23_05.A03.020.001 - Demolizione di muratura di qualsiasi g...l loro recupero o del loro smaltimento. demolizione spallette ponti, muri di sostegno in pietra ecc. m³				129,65	€ 76,79573	€ 9.956,57	129,65		100,00%	€ 9.956,57	
Sommano 7.1.2 7.1.2) Demolizioni,disfacimenti, rimozioni						€ 24.163,43				€ 24.163,43	
Differenza di Spesa										€ 24.163,43	
7.1.3 - 7.1.3) Canale scatolare in c.a,											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
tubazioni, 22CL.PR.E.0320.10.c - Sovrapprezzo ai calcestruzzi di cui alle voci per ottenimento di: Incremento da classe XC1-XC2 a classe XD1-XD3 mc				785,23	€ 5,40	€ 4.240,24	785,23		100,00%	€ 4.240,24	
CAL23_01.B04.003.006 - getto in opera di calcestruzzo per opere non strutturali classe di resistenza caratteristica C16/20 - consistenza S4 m³				77,90	€158,36206	€ 12.336,40	77,90		100,00%	€ 12.336,40	
CAL23_01.B04.005.006 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4 m³				816,19	€179,98091	€ 146.898,62	816,19		100,00%	€ 146.898,62	
CAL23_01.B02.002.001 - Casseforme in legno per opere di fondazione, plinti, travi rovesce m²				54,30	€ 27,56003	€ 1.496,51	54,30		100,00%	€ 1.496,51	
CAL23_01.B02.002.002 - Casseforme in legno per opere in elevazione travi, pilastri, solette, setti e muri m²				199,29	€ 33,80230	€ 6.736,46	199,29		100,00%	€ 6.736,46	
CAL23_01.B03.001.006 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conf... i previsti controlli. Acciaio in barre kg				102.220,00	€ 2,57104	€ 262.811,71	102.220,00		100,00%	€ 262.811,71	
A Riportare:						€ 434.519,94				€ 434.519,94	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:						€ 434.519,94				€ 434.519,94	
CAL23_01.B05.001.001 - Giunti di ripresa di getto con profili in PVC (waterstop) Profili in PVC (waterstop) per la real...inserire nella parte centrale del getto m				139,20	€ 17,52202	€ 2.439,07	139,20		100,00%	€ 2.439,07	
CAL23_01.D05.017.007 - Rivestimenti e protezioni impermeabili Sovrapprezzo per impermeabilizzazione ...ogeneizzazione. Per ogni kg di additivo kg				1.103,97	€ 29,65160	€ 32.734,48	1.103,97		100,00%	€ 32.734,48	
N.P.09.01_CAL23_01.B02.005.001 - Fornitura e posa in opera di casseform...sseforme a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione m²				565,48	€ 47,78917	€ 27.023,82	565,48		100,00%	€ 27.023,82	
N.P.09.02_CAL23_01.B02.005.002 - Fornitura e posa in opera di casseform...sseforme a contatto con il calcestruzzo per opere in elevazione m²				2.929,45	€ 56,59610	€ 165.795,45	2.929,45		100,00%	€ 165.795,45	
Sommano 7.1.3 7.1.3) Canale scatolare in c.a, tubazioni,						€ 662.512,76				€ 662.512,76	
Differenza di Spesa										€ 662.512,76	
7.1.4 - 7.1.4) Opere speciali CAL23_01.B04.005.006 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C28/35 - consistenza S4											

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
m³ CAL23_01.B03.001.006 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conf... i previsti controlli. Acciaio in barre				102,68	€179,98091	€ 18.480,44	102,68		100,00%	€ 18.480,44	
kg N.P.05_CAL23_01_14.R01.001.001 - Pali trivellati in calcestruzzo esegui...o pari al volume teorico del foro +10%. per diametro esterno di 600 mm				26.425,19	€ 2,57104	€ 67.940,22	26.425,19		100,00%	€ 67.940,22	
ml N.P.05_CAL23_02_14.R01.001.002 - Pali trivellati in calcestruzzo esegui...o pari al volume teorico del foro +10%. per diametro esterno di 800 mm				190,00	€110,55853	€ 21.006,12	190,00		100,00%	€ 21.006,12	
ml N.P.09.01_CAL23_01.B02.005.001 - Fornitura e posa in opera di casseform...sseforme a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione				170,00	€165,74972	€ 28.177,45	170,00		100,00%	€ 28.177,45	
m² N.P.09.02_CAL23_01.B02.005.002 - Fornitura e posa in opera di casseform...sseforme a contatto con il calcestruzzo per opere in elevazione				54,96	€ 47,78917	€ 2.626,49	54,96		100,00%	€ 2.626,49	
m² Sommano 7.1.4 7.1.4) Opere speciali				170,00	€ 56,59610	€ 9.621,34	170,00		100,00%	€ 9.621,34	
Differenza di Spesa						€ 147.852,06				€ 147.852,06	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
7.1.5 - 7.1.5) Pavimentazioni, recinzioni CAL23_01.B04.005.002 - getto in opera di calcestruzzo ordinar...er ambiente bagnato, raramente asciutto classe di resistenza caratteristica C25/30 - consistenza S4 m³				19,60	€169,16516	€ 3.315,64	19,60		100,00%	€ 3.315,64	
CAL23_01.B03.001.006 - Fornitura e posa in opera di acciaio p...o armato secondo le norme UNI in vigore Acciaio per cemento armato B450C, conf... i previsti controlli. Acciaio in barre kg				980,00	€ 2,57104	€ 2.519,62	980,00		100,00%	€ 2.519,62	
CAL23_01.B04.315.005 - getto in opera di calcestruzzo per pav...mare) per ambiente con umidità moderata in periodo invernale, classe di resist... caratteristica C28/35 – consistenza S4 m³				30,42	€192,46646	€ 5.854,83	30,42		100,00%	€ 5.854,83	
N.P.11_CAL23_PR.P38.057.002 - Recinzione metallica di sicurezza in rete metallica a doppia torsione Recinzione metallica di sicurezza di a...tezza di cm 260 ed interasse di m 3,00. m				245,00	€ 43,56660	€ 10.673,82	245,00		100,00%	€ 10.673,82	
N.P.09.01_CAL23_01.B02.005.001 - Fornitura e posa in opera di casseform...sseforme a contatto con il calcestruzzo per opere di fondazione m²				196,00	€ 47,78917	€ 9.366,68	196,00		100,00%	€ 9.366,68	
A Riportare:						€ 31.730,59				€ 31.730,59	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:						€ 31.730,59				€ 31.730,59	
Sommano 7.1.5 7.1.5) Pavimentazioni, recinzioni						€ 31.730,59				€ 31.730,59	
Differenza di Spesa										€ 31.730,59	
7.1.6 - 7.1.6) Interferenze di linea											
22CL.PR.U.0420.50.a - ELEMENTO INTERMEDIO PREFABBRICATO PER PROLUNGA DI POZZETTO											
Dimensioni Interne 100x150xh100											
cad				1,00	€ 376,50	€ 376,50	1,00		100,00%	€ 376,50	
22CL.PR.U.0420.60.a - SOLETTA DI COPERTURA PREFABBRICATA IN ...											
esclusione degli oneri per lo scavo.											
Dimensioni Esterne cm. 130x180											
cad				1,00	€ 250,62	€ 250,62	1,00		100,00%	€ 250,62	
CAL23_01.F06.002.023 - Fornitura e posa in opera di tubazioni...hiere ed anello elastomerico di tenuta.											
Tubazioni serie SN2 SDR 51, poste in o...bazioni diam. est. 250 mm spess. 4,9 mm											
m				20,00	€ 47,11925	€ 942,39	20,00		100,00%	€ 942,39	
N.P.06_02_CAL23_PR.P12.008.008											
- Pozzetto di ispezione o decantazione i...tificato CE secondo la UNI EN 1917:2004											
dimensioni esterne 100x100x100, sp. 10											
cad				1,00	€316,18675	€ 316,19	1,00		100,00%	€ 316,19	
CAL23_PR.P07.118.005 - Coperchio e telaio in ghisa sferoidale...5 t) per chiusini (lapidi) e /o pozzetti											
telaio e coperchio quadri a tenuta erm...10											
luce netta non inferiore a 600x600.											
cad				3,00	€294,49200	€ 883,48	3,00		100,00%	€ 883,48	
A Riportare:						€ 2.769,18				€ 2.769,18	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:						€ 2.769,18				€ 2.769,18	
CAL23_02.A03.002.001 - Demolizione di strutture in calcestruzzatura al di sotto del piano di campagna conglomerato cementizio non armato, qualsiasi tipo e sezione situata entro terra m³				9,75	€415,27686	€ 4.048,95	9,75		100,00%	€ 4.048,95	
CAL23_06.I01.007.011 - Fornitura e posa di tubo in polietilene...ilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE...di in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 75 mm m				100,00	€ 18,19463	€ 1.819,46	100,00		100,00%	€ 1.819,46	
CAL23_06.I01.007.014 - Fornitura e posa di tubo in polietilene...ilati, gli apparecchi idraulici. PFA 10 Tubo in polietilene ad alta densità PE...di in pressione: SDR 11 - PN16 Ø 125 mm m				20,00	€ 41,68985	€ 833,80	20,00		100,00%	€ 833,80	
Sommano 7.1.6 7.1.6) Interferenze di linea						€ 9.471,39				€ 9.471,39	
Differenza di Spesa										€ 9.471,39	
7.1.7 - 7.1.7) Opere dicompletamento											
CAL23_PR.P26.202.024 - Consolidanti, adesivi e protettivi impiegati nelle opere di restauro Pittura silossanica idrorepellente traspirante in dispersione acquosa kg				185,25	€ 41,08720	€ 7.611,40	185,25		100,00%	€ 7.611,40	
Sommano 7.1.7 7.1.7) Opere dicompletamento						€ 7.611,40				€ 7.611,40	
Differenza di Spesa										€ 7.611,40	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
7.1.8 - 7.1.8) Fosso Giacco tratto sbocco canale-briglia 22CL.PR.U.0930.210.a - Fornitura e posa di rivestimenti con m...non fuoriuscire dalla maglia della rete con spessore di 23 cm mq				75,00	€ 88,19	€ 6.614,25	75,00		100,00%	€ 6.614,25	
CAL23_16.E03.022.094 - Rivestimenti, barriere paramassi, sist... recinzioni, geogriglie certificate EPD Fornitura e posa in opera di gabbioni ...fabbrica CE. Gabbioni di altezza 1,00 m m³				100,00	€212,82360	€ 21.282,36	100,00		100,00%	€ 21.282,36	
Sommano 7.1.8 7.1.8) Fosso Giacco tratto sbocco canale-briglia						€ 27.896,61				€ 27.896,61	
Differenza di Spesa										€ 27.896,61	
Riepilogo:											
7.1.1 - 7.1.1) Scavi, rinterri, conferimenti		€	0,00			€ 92.816,05				€ 92.816,05	
7.1.2 - 7.1.2) Demolizioni,disfacimenti, rimozioni		€	0,00			€ 24.163,43				€ 24.163,43	
7.1.3 - 7.1.3) Canale scatolare in c.a, tubazioni,		€	0,00			€ 662.512,76				€ 662.512,76	
7.1.4 - 7.1.4) Opere speciali		€	0,00			€ 147.852,06				€ 147.852,06	
7.1.5 - 7.1.5) Pavimentazioni, recinzioni		€	0,00			€ 31.730,59				€ 31.730,59	
7.1.6 - 7.1.6) Interferenze di linea		€	0,00			€ 9.471,39				€ 9.471,39	
7.1.7 - 7.1.7) Opere dicompletamento		€	0,00			€ 7.611,40				€ 7.611,40	
7.1.8 - 7.1.8) Fosso Giacco tratto sbocco canale-briglia		€	0,00			€ 27.896,61				€ 27.896,61	
Sommano 7 7) SCOLMATORE						€ 1.004.054,29				€1.004.054,29	
A Riportare:										€1.004.054,29	

QUADRO COMPARATIVO											
CODICE - DESCRIZIONE - U.M.	Previsioni di Progetto Principale			Previsioni di Perizia Suppletiva			Differenza Quantità			Differenza di spesa	
	Quantità	Prezzo	Importo	Quantità	Prezzo	Importo	In più	In meno	Perc.	In più	In meno
Riporto:										€1.004.054,29	
Differenza di Spesa										€1.004.054,29	
Riepilogo:											
1 - 1) COLLETTORE INTERNO ABITATO			€ 231.218,74			€ 0,00					€ 231.218,74
2 - 2) FOSSI			€ 568.785,91			€ 581.638,19				€ 12.852,30	€ 0,02
3 - 3) AREA FONTANA MARCHESE			€ 548.671,47			€ 410.320,76				€ 11.067,97	€ 149.418,68
4 - 4) AREA GIACCO			€ 67.416,17			€ 46.395,91				€ 2.035,82	€ 23.056,08
5 - 5) FABBRICATI			€ 25.648,99			€ 25.648,99					
6 - 6) VARIE			€ 4.258,72			€ 4.258,72					
7 - 7) SCOLMATORE			€ 0,00			€ 1.004.054,29				€1.004.054,29	
Sommano T INTERVENTO DI SISTEMAZIONE			€ 1.446.000,00			€ 2.072.316,86				€1.030.010,38	€ 403.693,52
Differenza di Spesa										€ 626.316,86	
Riepilogo:											
T - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE			€ 1.446.000,00			€ 2.072.316,86				€1.030.010,38	€ 403.693,52
ImpC - Sommano			€ 1.446.000,00			€ 2.072.316,86				€1.030.010,38	€ 403.693,52
Differenza di Spesa										€ 626.316,86	