



Repubblica Italiana

Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge
n.116 dell'11/08/2014

Comune di Lattarico



**Lavori di manutenzione per il ripristino della officiosità
idraulica del Fiume Crati nel tratto situato a circa 1.5 km
a Monte della Confluenza del T.Finita nel Comune di
Lattarico. CUP E28H21000420001 – CIG B4F526D62B**

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO DOCUMENTO:

STIMA DEI COSTI PER LA SICUREZZA LAVORI IN APPALTO

Il Progettista e CSP

Il R.U.P

Ing. Stefano Saullo

Stefano
Saullo
Laurea
Magistrale in
Ingegneria
Civile
23.11.2025
23:11:53
GMT+02:00

TAV.
PE.SI.04

FORMATO



Commissario di Governo (dissesto idrogeologico)

Regione Calabria

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione per il ripristino della officiosità idraulica del Fiume Crati nel tratto situato a circa 1.5 km a Monte della Confluenza del T.Finita nel Comune di Lattarico. CUP E28H21000420001 – CIG B4F526D62B (Oneri Sicurezza)

COMMITTENTE: Commissario di Governo (per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014)

Data, 13/09/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAL25_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm Area cantiere e viabilità interna *(par.ug.=1476+1500)	2976,00				2'976,00		
	SOMMANO m²					2'976,00	3,07	9'136,32
2 N.P.01	Smaltimento rifiuti biodegradabili da aree golenali (CER 20 02 01). Smaltimento di rifiuti biodegradabili provenienti da interventi di manutenzione, scotico e pulizia in aree golen ... logico autorizzato Oneri di tracciabilità (FIR, registri rifiuti) Costi di smaltimento secondo normativa vigente Erbacee (1 Kg/mq=0.001t/mq) Arbusti (20 Kg/mq=0.020t/mq)	2500,00 476,00			0,001 0,020	2,50 9,52		
	SOMMANO t					12,02	35,00	420,70
3 CAL25_01.A 05.001.002	Rinterro di scavi e buche eseguito con mezzi meccanici con materiale arido di cava compreso nel prezzo Area cantiere e viabilità interna	1000,00			0,200	200,00		
	SOMMANO m³					200,00	45,28	9'056,00
4 CAL25_01.E 05.001.001	Massetto in conglomerato cementizio C12/15 classe di consistenza S3 tirato a regolo; il tutto per dare il titolo compiuto e finito a regola d'arte spessore fino a cm. 5 Locali igienici e di ricovero Baracca		2,40	4,500		10,80		
	SOMMANO m²					10,80	16,85	181,98
5 CAL25_AT. N10.015.001	Locali igienici e di ricovero Baracca in lamiera zincata da adibire a deposito materiali e attrezzi di dimensioni cm 240x450x240 fornita in opera su piazzola in cls (esclusa), compreso il montaggio, lo smontaggio - noleggio mensile					4,20		
	SOMMANO cad					4,20	730,16	3'066,67
6 CAL25_01.A 03.001.002	Demolizione totale o parziale di fabbricati Demolizione totale di fabbricati, sia per il volume interrato che per quello fuori terra, per qualsiasi altezza compreso tiro, puntelli, ... icati con strutture verticali in cemento armato e misto cemento armato e muratura. Valutato a metro cubo vuoto per pieno Rimozione massetto locali igienici e di ricovero Baracca		2,40	4,500	0,050	0,54		
	SOMMANO m³					0,54	17,96	9,70
7 CAL25_AT. N10.014.001	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Montaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, incluso nolo per il primo mese.		1200,00			1'200,00		
	SOMMANO m					1'200,00	14,44	17'328,00
8 CAL25_AT. N10.014.004	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Smontaggio recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa.		1200,00			1'200,00		
	SOMMANO m					1'200,00	6,03	7'236,00
	A R I P O R T A R E							46'435,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							46'435,37
9 CAL25_AT. N10.014.007	Recinzione area adibita a cantiere, esclusa la segnaletica diurna e notturna. Noleggio oltre il primo mese di utilizzo di recinzione in struttura tubo e giunto con rete plastica rossa, calcolato al m per ogni mese di utilizzo.	4,20	1200,00			5'040,00		
	SOMMANO m					5'040,00	1,20	6'048,00
10 CAL25_PRD SC.P07.002. 001	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Lanterna segnaletica a luce rossa fissa, con interruttore manuale, alimentata in B.T. a 6 volts o a batteria, certificata CE secondo la UNI EN 12352:2006	10,00			4,000	40,00		
	SOMMANO cad					40,00	8,77	350,80
11 CAL25_PR.P 32.005.011	ESTINTORE A POLVERE Da 6 kg, classe 34A 233BC					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	83,17	166,34
12 CAL25_PRD SC.P07.003. 004	Medicinali DM 15 Luglio 2003 Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	36,33	36,33
13 S4.01.0010.0 01	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, ton ... di garantire la sicurezza dei lavoratori. In lamiera o alluminio, con lato cm 60,00, oppure cm 90,00, oppure cm 120,00. Per la durata dei lavori H/Peso=giorni 129	10,00			129,000	1'290,00		
	SOMMANO giorno					1'290,00	0,18	232,20
14 S4.01.0010.0 07	SEGNALI INDICANTI DIVERSI PITTOGRAMMI. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di segnali da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, di forma triangolare, ton ... a fase di lavoro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Targa in lamiera o alluminio, dimensioni cm. 90 x 60. Per la durata dei lavori H/Peso=giorni 129	10,00			129,000	1'290,00		
	SOMMANO giorno					1'290,00	0,25	322,50
15 S1.05.0001.1 30.001	GRUPPO ELETTROGENO. Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, gruppo elettrogeno da KVA variabili. Il costo orario da computare per la sicurezza, in relazione al tipo di ... rato a costo orario al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori nelle fasi specifiche. Gruppo elettrogeno KWA = 5. Considerando un uso giornaliero di 3 ore	129,00			3,000	387,00		
	SOMMANO ora					387,00	9,60	3'715,20
16 CAL25_PRD SC.P03.001. 002	Dispositivi per la protezione del capo Casco tecnico di protezione, taglia e sottogola regolabili, certificato EN 12492 ed EN 397; in ABS, interno con protezione in polistirolo HD, fori di areazione sulla calotta, peso 450 g					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	37,31	186,55
17 CAL25_PRD SC.P03.004. 008	Dispositivi per la protezione dell'udito Cuffia antirumore con bardatura temporale, in conformità alla norma EN 352.1 peso 285 g, con riduzione semplificata del rumore (SRN) pari a 35 dB; idonea per ambienti particolarmente rumorosi					5,00		
	A R I P O R T A R E					5,00		57'493,29

[illegible]