



Repubblica Italiana



Regione Calabria

Commissario di Governo

per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge
n.116 dell'11/08/2014

Comune di Lattarico



**Lavori di manutenzione per il ripristino della officiosità
idraulica del Fiume Crati nel tratto situato a circa 1.5 km
a Monte della Confluenza del T.Finita nel Comune di
Lattarico. CUP E28H21000420001 – CIG B4F526D62B**

PROGETTO ESECUTIVO

TITOLO DOCUMENTO:

COMPUTO METRICO

Il Progettista e CSP

Ing. Stefano Saullo

Stefano
Saullo
Laurea
Magistrale in
Ingegneria
Civile
23.11.2025
23:11:53
GMT+02:00

Il R.U.P

SCALA

TAV.
PE.TA.
03

FORMATO



Commissario di Governo (dissesto idrogeologico)

Regione Calabria

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di manutenzione per il ripristino della officiosità idraulica del Fiume Crati nel tratto situato a circa 1.5 km a Monte della Confluenza del T.Finita nel Comune di Lattarico. CUP E28H21000420001 – CIG B4F526D62B

COMMITTENTE: Commissario di Governo (per il contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio della Regione Calabria – art. 10 Legge n.116 dell'11/08/2014)

Data, 10/09/2025

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 CAL25_01.A 04.001.007	Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici Scavo di sbancamento effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la re ... : in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, pozzolanna, lapillo, terreno vegetale e simili o con trovanti fino ad 1 mc) Scavo Sterro (Scavo posa Scogliera, Rimozione savanella, Riprofilatura Tratto oggetto d'intervento) Sez.1-4 Sez. 5-8 Sez. 9-12					8'286,48 17'502,65 13'425,22		
	SOMMANO m³					39'214,35	8,82	345'870,57
2 CAL25_20. M01.001.002	Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi terrestri. in massi cat. 1 di peso tra 50 kg e 1000 kg franco cantiere fino a 30 km Protezione di Sponda (26 KN/mc;%Vuoti 30) (Par.ug = Sup. Trasversale in mq; H/Peso= 0.70*2,6 t/mc)) *(H/peso=0,700*2,6) Protezione al piede (26 KN/mc;%Vuoti 30) (Par.ug = Sup. Trasversale in mq; H/Peso= 0.70*2,6 t/mc)) *(H/peso=2,6*0,70)	29,02	196,28		1,820	10'366,80		
		4,00	196,28		1,820	1'428,92		
	SOMMANO Tn					11'795,72	54,77	646'051,58
3 CAL25_20. M01.002.005	Scogliera con massi naturali, calcarei, compatti non gelivi per costruzione e/o rifiorimento, forniti e posti in opera con l'ausilio di mezzi marittimi. Sovrapprezzo agli scogli di 1^, 2^, 3^ e 4^ categoria. Per ogni chilometro in più oltre i 30 km Vedi voce n° 2 [Tn 11 795.72]	20,00				235'914,40		
	SOMMANO Tn/km					235'914,40	0,27	63'696,89
4 CAL25_01.A 05.002.001	Formazione di rilevati eseguita con mezzi meccanici con materiale proveniente da scavi Ripristino argine eroso - Riporto Sez.1-4 Sez. 5-8 Sez. 9-12					8'286,48 17'502,65 13'425,22		
	SOMMANO m³					39'214,35	8,87	347'831,28
5 CAL25_04.A 04.001.001	Scotico del piano di campagna, compreso l'asportazione delle piante erbacee ed arbustive e relative radici, escluse ceppaie d'albero di alto fusto, compreso l'allontanamento dei ri ... trasporto e scarico a impianti autorizzati ai fini del loro recupero o del loro smaltimento. per profondità fino a 30 cm Pulizia e risagomatura area d'intervento					10'960,98		
	SOMMANO m²					10'960,98	3,07	33'650,21
6 CAL25_PRR EC.P20.001. 001	Campionatura e caratterizzazione analitica dei rifiuti da conferire in discarica Oneri di campionatura ed analisi dei rifiuti prima del loro conferimento a discarica o recupero					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	297,28	1'486,40
7 N.P.01	Smaltimento rifiuti biodegradabili da aree golenali (CER 20 02 01). Smaltimento di rifiuti biodegradabili provenienti da interventi di manutenzione, scotico e pulizia in aree golen ... biologico autorizzato Oneri di tracciabilità (FIR, registri rifiuti) Costi di smaltimento secondo normativa vigente Voce 5 Erbacee (1 Kg/mq=0.001t/mq) Arbusti (20 Kg/mq=0.020t/mq) Albero (1albero peso 200kg/albero=0.2t/albero)	7000,00 3960,00 20,00			0,001 0,020 0,200	7,00 79,20 4,00		
	A R I P O R T A R E					90,20		1'438'586,93

[illegible]